

湖都大津・新水道ビジョン 令和7年度末の達成状況

【重点実行計画】

湖都大津・新水道ビジョン【令和6年度改訂版】（計画期間：令和7年度～令和18年度）について、令和7年度末の達成状況を公表します。

達成状況の算定根拠	
目標どおりに進捗	○
[実績 ÷ 目標 ≥ 95%]	
目標にむけ、概ね進捗	△
[実績 ÷ 目標 ≥ 75%]	
目標を下回る	×
[実績 ÷ 目標 < 75%]	

※減少する目標の場合は、実績と目標を入れ替えて算定します。

(1) 「安全で安心な湖都大津の水道」

目標項目	令和5年度末 (実績)	R7年度末	R8年度末	R9年度末	R10年度末	達成 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
水安全計画の 評価の実施率（%） [= 評価実施浄水場 ÷ 全浄水場数]	100	100	100	100	100	○
		100				
水質基準不適合率 （%）	0	0	0	0	0	○
		0.09				
鉛製給水管率（%） （PI A401）	4.0	3.5	3.3	3	2.6	○
		3.5				

【達成状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	

(2) 「**強靱**な湖都大津の水道」

目標項目	令和5年度末 (実績)	R7年度末	R8年度末	R9年度末	R10年度末	達成 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
浄水場数（箇所）	5	5	5	5	5	○
		5				
浄水施設耐震化率 （%） （PI B602）	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	○
		23.5				
配水池耐震化率（%） （PI B604）	65.6	69.8	70.2	70.2	70.2	○
		68.1				
管路の耐震化率（%） （PI B605）	33.2	34.5	35.0	35.5	35.9	○
		34.4				
基幹管路の耐震化率 （%） （PI B606）	37.5	40.1	40.2	41.3	41.3	○
		40.7				
応急給水時の確保水量 （m3）	24,993	24,993	24,993	24,993	24,993	○
		24,993				

【達成状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	

(3) 「健全で持続可能な湖都大津の水道」

目標項目	令和5年度末 (実績)	R7年度末	R8年度末	R9年度末	R10年度末	達成 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
職員数 (人)	238	245	245	245	245	○
		239				
他水道事業体と共同で行 う研修・訓練の年間開催 回数 (回/年)	3	3	3	3	3	○
		3				
1年間の全施設の電力 消費量 (kwh)	19,709,669	19,600,000 以下	19,600,000 以下	19,600,000 以下	19,600,000 以下	○
		19,741,519				
配水量 1 m3あたりの電 力消費量(kwh/m3) [= 全施設での総電力消費量 ÷ 年間配水量]	0.50	0.50以下	0.50以下	0.50以下	0.50以下	○
		0.50				
浄水発生土の有効利用率 (%) [= (有効利用土量/浄水発 生土量) ×100] (PI B305)	100	100の維持	100の維持	100の維持	100の維持	○
		100				
有収率 (%) (PI B112)	95.8	96以上の維持	96以上の維持	96以上の維持	96以上の維持	○
		94.8				

※「大津市水道事業アセットマネジメントの改定」、「お客様アンケート」及び「パブリックコメントの実施」については、令和7年度目標設定がないため、記載を割愛しています。

【達成状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	

※(PI 数字) 内は、「水道事業ガイドライン」に基づく『業務指標』の指標No.です。