

## 2. 給水管工事

## 3. 供給管工事

1) 給水管取出工・供給管取出工

2) 給水管布設替工・供給管布設替工

・舗装版掘削状況



・Asガラ積込状況



※ 「産業廃棄物収集運搬車」の表示を必ず確認すること。

・機械掘削状況



・人力掘削状況



・掘削箇所検測状況



- ・土被り検測状況
- ・既設管との間隔、土被りの検尺状況を撮影する。
- ・黒板には、配管詳細図を記入する。
- ・写真や黒板の説明書きでよく分からない場合は、写真帳に参考図を添付する。



・水圧試験実施状況



・気密確認(既設管切断前)状況



・気密試験(サドル)実施状況



・気密試験(切替後)実施状況



・基礎砂人力転圧状況



・基礎砂厚み検測状況

