

4. その他

1) 明示テープ工



2) 標識シート工



3) 水圧試験

① 試験実施状況(本管・支管)

- ・試験条件(1Mpa以上、15分間計測・20分間保持)を黒板に明記する。
- ・開発地等の水圧試験も同様とする。
- ・原則として、立会者(局監督員)を入れて撮影する。

・実施状況



・近影



※ その他の場所についても、上記に準ずる。

②試験実施状況(給水管)

- ・試験条件(1Mpa以上、1分間保持)を黒板に明記する。
- ・開発地等の水圧試験も同様とする。



・近影



※ その他の場所についても、上記に準ずる。

4) 気密試験

① 試験実施状況(本支管、供給管(取出))

- ・試験条件(8. 4KPa以上、24分間保持等)を黒板に明記する。
- ・開発地等の気密試験も同様とする。
- ・原則として、立会者(局監督員)を入れて撮影する。



② 試験実施状況(サドル・クランプ)

- ・試験条件(9. 81KPa以上、2分間保持等)を黒板に明記する。
- ・開発地等の気密試験も同様とする。



5) 導通試験工

・試験実施状況



※ 試験実施状況の撮影は、原則として立会者(局監督員)を入れて撮影する。