

仮舗装工

1. 表層工

1) 施工状況

・プライムコート散布状況



・側面タック散布状況



・現場到着温度



・敷均し状況



・敷均し温度



・敷均し、締固め状況



・転圧状況



・開放温度



・コア採取状況



・検測(厚み)(現地立会)



※ その他の箇所についても、上記に準ずる。

2. 付帯設備

1) 付帯設備(ガードレール、側溝等)の撤去及び復旧の施工状況

・撤去状況



・復旧状況



そ の 他

1. 防護工

・電線(関西電力・NTT)の防護工



・飛散防止養生シート取付



制 定： 平成8年4月1日
第1回目改正： 平成23年4月1日
第2回目改正： 平成24年4月1日
第3回目改正： 平成25年4月1日

原案作成者： 大津市企業局技術委員会事務局

審 議： 大津市企業局技術委員会(平成25年3月22日)