

グリーンヒル大津 松が丘B地区緑地協定書

(目的)

第 1 条 本協定は、都市緑地法（昭和48年法律第72号。以下「法」という。）第54条第1項の規定に基づき、第4条に定める区域（以下「協定区域」という。）内における緑地の推進に関する事項を定めることにより、良好な住環境の形成を図り、健康で文化的な生活を確保することを目的とする。

(名称)

第 2 条 本協定は「グリーンヒル大津松が丘B地区緑地協定」と称する。

(協定締結者)

第 3 条 本協定の協定締結者（以下「協定者」という。）は、協定区域内の土地所有者、および建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者（以下「土地所有者等」という。）とする。

2. 協定区域内において新たに土地所有者等となった者は、協定者になったものとみなす。

(協定の区域)

第 4 条 本協定の区域は、別紙1 グリーンヒル大津松が丘B地区緑地協定区域図面の区域とする。

(緑地に関する事項)

第 5 条 協定者は、協定区域内の樹木等の植栽、既存の樹木等のせんてい、病虫害の防除に努めなければならない。

2. 緑地の基準は、敷地面積の15%以上とし、別紙2、緑地基準書によるものとする。

3. 樹木等の種類は、協定区域内の風土に適しており、かつ、当該樹木等の植栽によって、地域の住民等に危害を及ぼさないものでなければならない。

4. 樹木等の植栽場所は、道路沿いの植栽可能な場所および宅地内の植栽可能な場所とし、その場合においては協定区域内の景観に配慮しなければならない。
5. 境界に面する場所に垣又は柵を設ける場合、その構造は宅地と宅地の境界にあっては、門塀、門扉、ガレージ入口部分を除き、生け垣としなければならない。(土塀、コンクリートブロック塀、板塀等にしてはならない。)
6. 協定者は、植栽した樹木(生垣の用に供する樹木を含む。)をみだりに取り除いてはならず、増改築その他工作物の設置等の支障となる場合は、原則として移植するものとする。

(猶予期間)

- 第 6 条 協定者は、前条第 2 項の基準による植栽を入居後(集会所については、その開設後) 2 年以内に完了しなければならない。

(協定の変更および廃止)

- 第 7 条 本協定の内容を変更しようとするときは、土地所有者等の全員の合意を要するものとし、大津市長の認可を受けなければならない。
2. 本協定を廃止しようとするときは、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、大津市長の認可を受けなければならない。

(協定の有効期間)

- 第 8 条 本協定の有効期間は、法第 47 条第 2 項の規定による認可の公告の日から 25 年間とする。

(違反者に対する措置)

- 第 9 条 本協定に違反した者(以下「違反者」という。)があった場合、第 11 条に定める委員会は、違反者に対して相当の猶予期間を定めて、協定内容の実現に必要な措置をとるよう文書等をもって申し入れるものとする。
2. 前項の申し入れがあった場合、違反者はこれに従わなければならない。

(協定の承継)

第 10 条 協定者は自己の関与する土地・建物等について新たに土地所有者となる者に対し、本協定の内容を明らかにするため、本協定書の写しを引き渡さなければならない。

(運営委員会)

第 11 条 本協定の運営のため、グリーンヒル大津松が丘 B 緑地協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2. 委員会は次の役員で構成する。

委員長	1 人
副委員長	1 人
委員	若干名
会計	1 人

3. 委員は土地所有者等の互選とする。

4. 委員長は委員の互選とし、協定運営のための会務を総理し、委員会を代表する。

5. 副委員長及び会計は、委員の中から互選する。

6. 副委員長は委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

7. 会計は、本協定運営に関する経理業務を処理し、年 1 回会計報告をしなければならない。

(委員の任期)

第 12 条 委員の任期は 2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残存期間とする。

2. 委員の再任は、さまたげないものとする。

(経費)

第 13 条 協定者は、委員会の運営に必要な経費を負担しなければならない。

(補則)

第 14 条 本協定に規定するもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。

附 則

1. 協定書の保管

本協定書は2部作成し、1部を大津市長に提出し、他の1部を委員会（委員会が設置されるまでは株式会社 リンクス）が保管し、その写しを協定者全員に配布するものとする。

2. 経過措置


第11条の委員会が設置されるまで、協定区域内に最初の居住者の入居日から3年を限度とする期間に限り、株式会社 リンクス又は同社から選任された者は、第9条および第11条に規定する権限を有し、これを行行使することができる。

平成 年 月 日

緑地協定申請者 大津市西の庄 19 番 10 号
株式会社 リンクス
代表取締役 上田茂行



グリーンヒル大津松が丘B地区緑地協定区域図



土地利用表

種別	記号	面積	比率	備考
宅地	3-17~3-37 3-43~3-82	12,527.61㎡	87.51%	地積率 80% 平均 288.77㎡ 最少 188.44㎡
消火栓設置用地	3-1	1,626.55㎡	11.36%	8% 17%
道路	3-15~3-16	145.40㎡	1.02%	最低限度
芝生	3-38~3-40	14.33㎡	0.10%	2+5
消火栓設置用地	3-41~3-42	1.54㎡	0.01%	2+5
合計		14,215.43㎡	100.00%	

凡例
 → 同意区域
 (○) 消火栓
 [] 許諾法面(1:1.8)

所在地	大津市松が丘B地区第1号	図面番号	
図面名	緑地協定区域図	縮尺	
調査日	平成10年11月10日	作成日	平成10年11月10日
調査者		作成者	
承認者		承認者	

別紙 2

緑 化 基 準 書

敷地内の緑化率は、高木、中木、低木等の樹木による緑被面積を以下の基準により算出し、表すものとする。

(緑被面積の測り方)

1. 高木、中木、低木が単独 (孤立して) で植栽されている場合

◎樹冠の水平投影面積 (斜線部分)

図 1




標準面積 (成木時)

高 木	中・低木
7.0㎡	4.5㎡

2. 樹木がまとまって植栽されている場合

◎外側にある各樹木の幹を直線で結んだ線で囲まれる面積 (斜線部分)

図 2



3. 並木状に点植されている場合

◎並木の延長に 1 m (成育時の半径) を乗じた面積 (斜線部分)


図 3




4. 生垣 (密植された場合)

◎生垣の延長に幅を乗じた面積 ($l \times W$)

図4



(計算例)



	1	2
高木	1本 $7\text{m}^2 \times 1 = 7\text{m}^2$	1本 $7\text{m}^2 \times 1 = 7\text{m}^2$
中低木	2本 $4.5\text{m}^2 \times 2 = 9\text{m}^2$	4本 $4.5\text{m}^2 \times 4 = 18\text{m}^2$
生垣	$1\text{m} \times 14\text{m} = 14\text{m}^2$	$1\text{m} \times 7\text{m} = 7\text{m}^2$
	計 30m^2	計 32m^2
緑化率	$\frac{30\text{m}^2}{13.3\text{m} \times 15\text{m}} \times 100 = 15\%$	$\frac{32\text{m}^2}{14\text{m} \times 15\text{m}} \times 100 = 15\%$