

《消費税総額表示対応》
ガス内管工事単価表

令和7年6月

大津市企業局

内 管

受注工事費算定表

工事区分		条件	算定方法	備 考	
一般	1	別途計算を伴わない場合	受注工事費＝A	A＝配管費＋付帯工事費	
		別途計算を伴う場合	受注工事費＝A＋別途計算＋諸掛費a A及び別途計算、別途計算にかかる諸掛費aの合計額とする。	A＝配管費＋付帯工事費 別途計算＝材料費＋労務費＋運搬費	
				運搬費	配管延長×100
				諸掛費a	別途計算×0.1
特別 工程 工事	2～6	別途計算を伴わない場合	受注工事費＝B	B＝配管費＋付帯工事費＋諸掛費b	
				諸掛費b	(配管費＋付帯工事費)×0.1
		別途計算を伴う場合	受注工事費＝B＋別途計算＋諸掛費a B及び別途計算、別途計算にかかる諸掛費aの合計額とする。	B＝配管費＋付帯工事費＋諸掛費b 別途計算＝材料費＋労務費＋運搬費	
				運搬費	配管延長×100
				諸掛費a	別途計算×0.1
				諸掛費b	(配管費＋付帯工事費)×0.1

単価区分（以下「区分」という。）

- 1：戸建住宅（2世帯住宅を含む）及び戸建住宅と同等（小規模の事務所等）の業務用建物に適用する（戸建住宅は建物構造を問わない）
- 2：神社や寺院等の特殊木造建物に適用する
- 3：3戸以上の集合住宅及び鉄骨造の建物に適用する（2戸の集合住宅は単価区分「1」とする）
- 4：鉄筋コンクリート造りの1F～5F建物に適用する
- 5：鉄筋コンクリート造りの6F～10F建物に適用する
- 6：鉄筋コンクリート造の11F以上建物に適用する

基 本 費 用

項 目	単位	区分	コード	単価		備 考
				総額表示	消費税抜き	
基本費用	工事 (申請)	1～6	B100	22,000.0	20,000.0	

※基本費用は、ガス内管及びガス栓工事に關するすべてのガス工事に適用する
 ※コードは付帯工事費欄に記入

ガ ス メ ー タ ー 廻 り

工種	口 径	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
ガスメーター廻り 組費	32A以下	箇所	1～6	W732	19,965.0	18,150.0	ネジ配管におけるメーター廻り(1次側 ＋2次側)の継手類、メーターガス栓 (1個)、労務費のみ含む ※配管工事は含まれない
	40A～50A	箇所	1～6	W750	38,181.0	34,710.0	
	80A	箇所	1～6	W781	188,276.0	171,160.0	上記に加え2次側メーターガス栓及び バイパスメーターガス栓を含む

※配管工事費は、計上必要

※10号以上のメーターを設置する場合は、メーターガス栓1個(2次側)を計上必要

※25号以上のメーターを設置する場合は、メーターガス栓1個(2次側)及びバイパス用ガス栓2個の計上必要(W781は2次側メーターガス栓及び

バイパスメーターガス栓計上不要)

※既設建物等で1次側メーター立管のみを設置する場合は、「ガスメーター廻り組費」を計上せず、メーターガス栓1個＋配管工事費を計上する

※単価区分3～6の新築集合住宅は、「ガスメーター廻り組費」を計上せず、メーターガス栓を戸数分計上する

※コードは付帯工事費欄に記入

配 管 工 事 費

＜配管工事費の算出方法について＞

口徑100A以上の内管を配管、又は本単価表に記載のない項目を要する工事については、別途計算とする。

＜工種について＞

工種の適用範囲については、下記のとおりとする。

- ・新設 ⇒ 新築建物のガス配管工事に適用する。
- ・増設 ⇒ 既築建物のガス配管工事に適用する(LPGからの切替も含む)。
- ・撤去 ⇒ ガス配管の撤去工事に適用する(残置撤去または建物と同時に解体される場合は除く)

一般工事(単価区分1)

工種	単価 区分	単位	口径 (A)	SGP管			PLS管			PE管			備 考
				コード	単 価		コード	単 価		コード	単 価		
					総額表示	税抜き		総額表示	税抜き		総額表示	税抜き	
新設	1	m	15	S115	5,995.0	5,450.0	P115	6,413.0	5,830.0	-	-	-	
			20	S120	6,688.0	6,080.0	P120	6,820.0	6,200.0	-	-	-	
			25	S125	7,986.0	7,260.0	P125	7,667.0	6,970.0	E125	5,907.0	5,370.0	
			32(30)	S132	9,735.0	8,850.0	P132	8,811.0	8,010.0	E130	6,974.0	6,340.0	
			40	S140	10,648.0	9,680.0	P140	10,274.0	9,340.0	-	-	-	
			50	S150	12,782.0	11,620.0	P150	12,969.0	11,790.0	E150	11,396.0	10,360.0	
			80(75)	S180	19,041.0	17,310.0	P180	20,394.0	18,540.0	E175	16,511.0	15,010.0	
増設	1	m	15	S215	6,083.0	5,530.0	P215	6,501.0	5,910.0	-	-	-	エアーパージ・点火試験作業を含む
			20	S220	6,776.0	6,160.0	P220	6,908.0	6,280.0	-	-	-	
			25	S225	8,085.0	7,350.0	P225	7,766.0	7,060.0	E225	5,962.0	5,420.0	
			32(30)	S232	9,845.0	8,950.0	P232	8,921.0	8,110.0	E230	7,040.0	6,400.0	
			40	S240	10,758.0	9,780.0	P240	10,406.0	9,460.0	-	-	-	
			50	S250	12,925.0	11,750.0	P250	13,123.0	11,930.0	E250	11,517.0	10,470.0	
			80(75)	S280	19,206.0	17,460.0	P280	20,570.0	18,700.0	E275	16,643.0	15,130.0	
撤去	1	m	15	S315	1,287.0	1,170.0	P315	2,827.0	2,570.0	-	-	-	ガスパージ(置換)作業を含む
			20	S320	1,386.0	1,260.0	P320	2,948.0	2,680.0	-	-	-	
			25	S325	1,485.0	1,350.0	P325	3,080.0	2,800.0	E325	2,574.0	2,340.0	
			32(30)	S332	1,562.0	1,420.0	P332	3,190.0	2,900.0	E330	2,618.0	2,380.0	
			40	S340	2,002.0	1,820.0	P340	4,191.0	3,810.0	-	-	-	
			50	S350	2,167.0	1,970.0	P350	5,093.0	4,630.0	E350	4,774.0	4,340.0	
			80(75)	S380	3,025.0	2,750.0	P380	5,984.0	5,440.0	E375	5,016.0	4,560.0	

※戸建住宅(2世帯住宅を含む)及び戸建住宅と同等(小規模の事務所等)の業務用建物に適用する(戸建住宅は建物構造を問わない)

※PE管は、ロケティングワイヤー・保護シート込み

※SGP管及びPLS管は、ネジ継手(PLS管80Aを除く)で算出

※PLS管80Aは、メカニカル継手で算出

特別工程工事(単価区分2)

工種	単価 区分	単位	口径 (A)	SGP管			PLS管			PE管			備 考
				コード	単価		コード	単価		コード	単価		
					総額表示	税抜き		総額表示	税抜き		総額表示	税抜き	
新設	2	m	15	S115	6,116.0	5,560.0	P115	6,534.0	5,940.0	-	-	-	
			20	S120	6,820.0	6,200.0	P120	6,952.0	6,320.0	-	-	-	
			25	S125	8,140.0	7,400.0	P125	7,810.0	7,100.0	E125	6,017.0	5,470.0	
			32(30)	S132	9,933.0	9,030.0	P132	8,987.0	8,170.0	E130	7,117.0	6,470.0	
			40	S140	10,857.0	9,870.0	P140	10,472.0	9,520.0	-	-	-	
			50	S150	13,035.0	11,850.0	P150	13,222.0	12,020.0	E150	11,627.0	10,570.0	
			80(75)	S180	19,415.0	17,650.0	P180	20,790.0	18,900.0	E175	16,841.0	15,310.0	
増設	2	m	15	S215	6,193.0	5,630.0	P215	6,633.0	6,030.0	-	-	-	エアージェ・点火試験作 業を含む
			20	S220	6,908.0	6,280.0	P220	7,051.0	6,410.0	-	-	-	
			25	S225	8,239.0	7,490.0	P225	7,920.0	7,200.0	E225	6,083.0	5,530.0	
			32(30)	S232	10,032.0	9,120.0	P232	9,097.0	8,270.0	E230	7,183.0	6,530.0	
			40	S240	10,967.0	9,970.0	P240	10,604.0	9,640.0	-	-	-	
			50	S250	13,178.0	11,980.0	P250	13,376.0	12,160.0	E250	11,748.0	10,680.0	
			80(75)	S280	19,580.0	17,800.0	P280	20,977.0	19,070.0	E275	16,973.0	15,430.0	
撤去	2	m	15	S315	1,320.0	1,200.0	P315	2,882.0	2,620.0	-	-	-	ガスパージ(置換)作業を 含む
			20	S320	1,419.0	1,290.0	P320	3,014.0	2,740.0	-	-	-	
			25	S325	1,518.0	1,380.0	P325	3,146.0	2,860.0	E325	2,618.0	2,380.0	
			32(30)	S332	1,584.0	1,440.0	P332	3,256.0	2,960.0	E330	2,673.0	2,430.0	
			40	S340	2,035.0	1,850.0	P340	4,268.0	3,880.0	-	-	-	
			50	S350	2,211.0	2,010.0	P350	5,192.0	4,720.0	E350	4,873.0	4,430.0	
			80(75)	S380	3,091.0	2,810.0	P380	6,105.0	5,550.0	E375	5,115.0	4,650.0	

※特別工程工事(単価区分2)は神社や寺院等の特殊木造建物に適用する

※PE管は、ロケーティングワイヤー・保護シート込み

※SGP管及びPLS管は、ネジ継手(PLS管80Aを除く)で算出

※PLS管80Aは、メカニカル継手で算出

※簡易な作業でエアーパージ、点火試験、ガスパージ(置換)が完了しない建物については必要に応じて別途計算とする

特別工程工事(単価区分3)

工種	単価 区分	単位	口径 (A)	SGP管				PLS管				PE管				備 考
				コード	単価		コード	単価		コード	単価					
					総額表示	税抜き		総額表示	税抜き		総額表示	税抜き				
新設	3	m	15	S115	6,226.0	5,660.0	P115	6,655.0	6,050.0	-	-	-				
			20	S120	6,952.0	6,320.0	P120	7,084.0	6,440.0	-	-	-				
			25	S125	8,294.0	7,540.0	P125	7,964.0	7,240.0	E125	6,138.0	5,580.0				
			32(30)	S132	10,120.0	9,200.0	P132	9,152.0	8,320.0	E130	7,249.0	6,590.0				
			40	S140	11,066.0	10,060.0	P140	10,681.0	9,710.0	-	-	-				
			50	S150	13,288.0	12,080.0	P150	13,475.0	12,250.0	E150	11,847.0	10,770.0				
			80(75)	S180	19,789.0	17,990.0	P180	21,197.0	19,270.0	E175	17,160.0	15,600.0				
増設	3	m	15	S215	6,402.0	5,820.0	P215	6,853.0	6,230.0	-	-	-	簡易なエアージェット・点 火試験作業を含む			
			20	S220	7,139.0	6,490.0	P220	7,282.0	6,620.0	-	-	-				
			25	S225	8,503.0	7,730.0	P225	8,184.0	7,440.0	E225	6,259.0	5,690.0				
			32(30)	S232	10,340.0	9,400.0	P232	9,383.0	8,530.0	E230	7,392.0	6,720.0				
			40	S240	11,297.0	10,270.0	P240	10,945.0	9,950.0	-	-	-				
			50	S250	13,563.0	12,330.0	P250	13,805.0	12,550.0	E250	12,089.0	10,990.0				
			80(75)	S280	20,119.0	18,290.0	P280	21,560.0	19,600.0	E275	17,435.0	15,850.0				
撤去	3	m	15	S315	1,342.0	1,220.0	P315	2,937.0	2,670.0	-	-	-	簡易なガスバース(置換) 作業を含む			
			20	S320	1,441.0	1,310.0	P320	3,069.0	2,790.0	-	-	-				
			25	S325	1,551.0	1,410.0	P325	3,201.0	2,910.0	E325	2,673.0	2,430.0				
			32(30)	S332	1,617.0	1,470.0	P332	3,311.0	3,010.0	E330	2,717.0	2,470.0				
			40	S340	2,079.0	1,890.0	P340	4,345.0	3,950.0	-	-	-				
			50	S350	2,255.0	2,050.0	P350	5,291.0	4,810.0	E350	4,961.0	4,510.0				
			80(75)	S380	3,146.0	2,860.0	P380	6,215.0	5,650.0	E375	5,214.0	4,740.0				

※特別工程工事(単価区分3)は、3戸以上の集合住宅及び鉄骨造の建物に適用する(2戸の集合住宅は単価区分「1」とする)

※PE管は、ロケーティングワイヤー・保護シート込み

※SGP管及びPLS管は、ネジ継手(PLS管80Aを除く)で算出

※PLS管80Aは、メカニカル継手で算出

※簡易な作業でエアーパージ、点火試験、ガスパージ(置換)が完了しない建物については必要に応じて別途計算とする

特別工程工事(単価区分4～6)

工種	単価 区分	単位	口径 (A)	SGP管			PLS管			PE管			備 考
				コード	単価		コード	単価		コード	単価		
					総額表示	税抜き		総額表示	税抜き		総額表示	税抜き	
新設	4	m	15	S115	6,347.0	5,770.0	P115	6,787.0	6,170.0	-	-	-	5階以下の建物
			20	S120	7,084.0	6,440.0	P120	7,216.0	6,560.0	-	-	-	
			25	S125	8,448.0	7,680.0	P125	8,118.0	7,380.0	E125	6,248.0	5,680.0	
			32(30)	S132	10,307.0	9,370.0	P132	9,328.0	8,480.0	E130	7,392.0	6,720.0	
			40	S140	11,275.0	10,250.0	P140	10,879.0	9,890.0	-	-	-	
			50	S150	13,541.0	12,310.0	P150	13,728.0	12,480.0	E150	12,067.0	10,970.0	
			80(75)	S180	20,163.0	18,330.0	P180	21,593.0	19,630.0	E175	17,490.0	15,900.0	
増設	4	m	15	S215	6,622.0	6,020.0	P215	7,073.0	6,430.0	-	-	-	5階以下の建物 簡易なエアージェ・点火 試験作業を含む
			20	S220	7,359.0	6,690.0	P220	7,524.0	6,840.0	-	-	-	
			25	S225	8,767.0	7,970.0	P225	8,448.0	7,680.0	E225	6,435.0	5,850.0	
			32(30)	S232	10,648.0	9,680.0	P232	9,669.0	8,790.0	E230	7,601.0	6,910.0	
			40	S240	11,638.0	10,580.0	P240	11,286.0	10,260.0	-	-	-	
			50	S250	13,970.0	12,700.0	P250	14,223.0	12,930.0	E250	12,452.0	11,320.0	
			80(75)	S280	20,658.0	18,780.0	P280	22,154.0	20,140.0	E275	17,908.0	16,280.0	
撤去	4	m	15	S315	1,364.0	1,240.0	P315	2,992.0	2,720.0	-	-	-	5階以下の建物 簡易なガスバージ(置換) 作業を含む
			20	S320	1,474.0	1,340.0	P320	3,124.0	2,840.0	-	-	-	
			25	S325	1,573.0	1,430.0	P325	3,267.0	2,970.0	E325	2,728.0	2,480.0	
			32(30)	S332	1,650.0	1,500.0	P332	3,377.0	3,070.0	E330	2,772.0	2,520.0	
			40	S340	2,112.0	1,920.0	P340	4,433.0	4,030.0	-	-	-	
			50	S350	2,299.0	2,090.0	P350	5,390.0	4,900.0	E350	5,060.0	4,600.0	
			80(75)	S380	3,201.0	2,910.0	P380	6,336.0	5,760.0	E375	5,313.0	4,830.0	
新設	5	m	15	S115	6,468.0	5,880.0	P115	6,908.0	6,280.0	-	-	-	6～10階以下の建物
			20	S120	7,216.0	6,560.0	P120	7,348.0	6,680.0	-	-	-	
			25	S125	8,613.0	7,830.0	P125	8,261.0	7,510.0	E125	6,369.0	5,790.0	
			32(30)	S132	10,505.0	9,550.0	P132	9,504.0	8,640.0	E130	7,524.0	6,840.0	
			40	S140	11,484.0	10,440.0	P140	11,077.0	10,070.0	-	-	-	
			50	S150	13,794.0	12,540.0	P150	13,981.0	12,710.0	E150	12,298.0	11,180.0	
			80(75)	S180	20,537.0	18,670.0	P180	21,989.0	19,990.0	E175	17,809.0	16,190.0	
増設	5	m	15	S215	6,831.0	6,210.0	P215	7,304.0	6,640.0	-	-	-	6～10階以下の建物 簡易なエアージェ・点火 試験作業を含む
			20	S220	7,590.0	6,900.0	P220	7,755.0	7,050.0	-	-	-	
			25	S225	9,042.0	8,220.0	P225	8,712.0	7,920.0	E225	6,622.0	6,020.0	
			32(30)	S232	10,967.0	9,970.0	P232	9,966.0	9,060.0	E230	7,821.0	7,110.0	
			40	S240	11,979.0	10,890.0	P240	11,638.0	10,580.0	-	-	-	
			50	S250	14,377.0	13,070.0	P250	14,652.0	13,320.0	E250	12,804.0	11,640.0	
			80(75)	S280	21,219.0	19,290.0	P280	22,759.0	20,690.0	E275	18,381.0	16,710.0	
撤去	5	m	15	S315	1,397.0	1,270.0	P315	3,047.0	2,770.0	-	-	-	6～10階以下の建物 簡易なガスバージ(置換) 作業を含む
			20	S320	1,496.0	1,360.0	P320	3,190.0	2,900.0	-	-	-	
			25	S325	1,606.0	1,460.0	P325	3,322.0	3,020.0	E325	2,772.0	2,520.0	
			32(30)	S332	1,683.0	1,530.0	P332	3,443.0	3,130.0	E330	2,827.0	2,570.0	
			40	S340	2,156.0	1,960.0	P340	4,510.0	4,100.0	-	-	-	
			50	S350	2,332.0	2,120.0	P350	5,489.0	4,990.0	E350	5,148.0	4,680.0	
			80(75)	S380	3,267.0	2,970.0	P380	6,457.0	5,870.0	E375	5,412.0	4,920.0	

工種	単価 区分	単位	口径 (A)	SGP管			PLS管			PE管			備 考
				コード	単価		コード	単価		コード	単価		
					総額表示	税抜き		総額表示	税抜き		総額表示	税抜き	
新設	6	m	15	S115	6,578.0	5,980.0	P115	7,040.0	6,400.0	-	-	-	11階以上の建物
			20	S120	7,348.0	6,680.0	P120	7,491.0	6,810.0	-	-	-	
			25	S125	8,767.0	7,970.0	P125	8,415.0	7,650.0	E125	6,479.0	5,890.0	
			32(30)	S132	10,692.0	9,720.0	P132	9,669.0	8,790.0	E130	7,667.0	6,970.0	
			40	S140	11,693.0	10,630.0	P140	11,286.0	10,260.0	-	-	-	
			50	S150	14,036.0	12,760.0	P150	14,245.0	12,950.0	E150	12,518.0	11,380.0	
			80(75)	S180	20,911.0	19,010.0	P180	22,396.0	20,360.0	E175	18,139.0	16,490.0	
増設	6	m	15	S215	7,051.0	6,410.0	P215	7,546.0	6,860.0	-	-	-	11階以上の建物 簡易なエアージェット・点火 試験作業を含む
			20	S220	7,832.0	7,120.0	P220	8,008.0	7,280.0	-	-	-	
			25	S225	9,317.0	8,470.0	P225	8,987.0	8,170.0	E225	6,809.0	6,190.0	
			32(30)	S232	11,286.0	10,260.0	P232	10,274.0	9,340.0	E230	8,041.0	7,310.0	
			40	S240	12,320.0	11,200.0	P240	11,990.0	10,900.0	-	-	-	
			50	S250	14,784.0	13,440.0	P250	15,092.0	13,720.0	E250	13,167.0	11,970.0	
			80(75)	S280	21,769.0	19,790.0	P280	23,364.0	21,240.0	E275	18,854.0	17,140.0	
撤去	6	m	15	S315	1,419.0	1,290.0	P315	3,102.0	2,820.0	-	-	-	11階以上の建物 簡易なガスバース(置換) 作業を含む
			20	S320	1,529.0	1,390.0	P320	3,245.0	2,950.0	-	-	-	
			25	S325	1,639.0	1,490.0	P325	3,388.0	3,080.0	E325	2,827.0	2,570.0	
			32(30)	S332	1,716.0	1,560.0	P332	3,498.0	3,180.0	E330	2,871.0	2,610.0	
			40	S340	2,189.0	1,990.0	P340	4,598.0	4,180.0	-	-	-	
			50	S350	2,376.0	2,160.0	P350	5,588.0	5,080.0	E350	5,247.0	4,770.0	
			80(75)	S380	3,322.0	3,020.0	P380	6,567.0	5,970.0	E375	5,511.0	5,010.0	

※特別工程工事(単価区分4～6)は、鉄筋鉄骨コンクリート造の建物に適用する

※PE管は、ロケーティングワイヤー・保護シート込み

※SGP管及びPLS管は、ネジ継手(PLS管80Aを除く)で算出

※PLS管80Aは、メカニカル継手で算出

※簡易な作業でエアージェット、点火試験、ガスバース(置換)が完了しない建物については必要に応じて別途計算とする

付 帯 工 事 費

ガ ス 栓 類 (本単価表に記載のない項目を要する工事については、別途計算とする)

ヒューズガス栓(一口)

品名	仕様	単位	区分	コード	グループ	藤井合金	光陽産業	単価		通過量	備 考
								総額表示	消費税抜き		
ヒューズガス栓 (13mm)	LB型ON.OFF型	個	1～6	C191	13A	FV030D-21	G015-21	12,639.0	11,490.0	F2.1	材工共
	LA型ON.OFF型	個	1～6	C291	13A	FV031D-21	G013-21	11,154.0	10,140.0	F2.1	

ON-OFF ヒューズガス栓(一口)

品名	仕様	単位	区分	コード	グループ	藤井合金	光陽産業	単価		通過量	備 考
								総額表示	消費税抜き		
ヒューズ ガス栓 (9.5mm)	LB型ON.OFF型	個	1～6	C113	13A	FV613A-12	G015-12	10,857.0	9,870.0	F1.2	材工共
	LA型ON.OFF型	個	1～6	C213	13A	-	G013-12	9,174.0	8,340.0	F1.2	
	Y型ON.OFF型	個	1～6	C123	13A	FV615A-12	-	9,834.0	8,940.0	F1.2	
ヒューズ ガス栓 (コンセント)	LB型ON.OFF型	個	1～6	C133	13A	FV625A-12	G015A-12	11,231.0	10,210.0	F1.2	
	LB型、ON.OFF型	個	1～6	C134	LPG	FV625A-12	G015A-12P	10,978.0	9,980.0	F1.2	
	LA型ON.OFF型	個	1～6	C243	13A	FV624A-12	G013A-12	9,779.0	8,890.0	F1.2	
	LA型ON.OFF型	個	1～6	C244	LPG	FV624A-12	G013A-12P	9,790.0	8,900.0	F1.2	

ヒューズガス栓(コンセント)

品名	仕様	単位	区分	コード	グループ	藤井合金	光陽産業	単価		通過量	備 考
								総額表示	消費税抜き		
ヒューズ ガス栓 (埋込型)	床取付型(レバー操作型)	個	1～6	C311	13A	-	G775A-07D	24,068.0	21,880.0	F1.2	材工共
	壁取付型(レバー操作型)	個	1～6	C321	13A	-	G056A-12D	15,862.0	14,420.0	F1.2	
	壁取付型(レバー操作型)	個	1～6	C322	LPG	-	G856AC-09P	17,578.0	15,980.0	F1.2	
ヒューズ ガス栓 (壁貫通型)	壁貫通型	個	1～6	C331	13A	SG710B-12	G878A-07	16,236.0	14,760.0	F1.2	
	壁貫通型	個	1～6	C332	LPG	SG710B-10	G878A-09P	16,709.0	15,190.0	F0.9	

※取付費(W300)計上必要

露出型ヒューズガス栓(コンセント)

品名	仕様	単位	区分	コード	グループ	藤井合金	光陽産業	単価		通過量	備 考
								総額表示	消費税抜き		
ストレート ガスコンセント (1口)	オスネジ R1/2 φ9.5	個	1～6	C361	13A	-	G072A-12	10,956.0	9,960.0	F1.2	材工共
ストレート ガスコンセント (2口)	オスネジ R1/2 φ9.5	個	1～6	C362	13A	-	G082A-12	24,068.0	21,880.0	F1.2	
露出ガスコンセント (露出1口自在) 一般A型	Rc1/2×φ9.5 頭部：水平360°回転 1次側取付部：固定	個	1～6	C371	13A	SG120C-12	-	9,174.0	8,340.0	F1.2	
露出ガスコンセント (露出2口自在) 一般A型	Rc1/2×φ9.5 頭部上下：360°回転 1次側取付部：水平360°回転	個	1～6	C372	13A	SG220C-12	-	18,315.0	16,650.0	F1.2	
露出ガスコンセント (露出1口自在) 一般B型	Rc1/2×φ9.5 頭部：水平360°回転 1次側取付部：固定	個	1～6	C373	13A	SG122A-12	-	11,033.0	10,030.0	F1.2	
露出ガスコンセント (露出2口自在) 一般B型	Rc1/2×φ9.5 頭部：水平180°回転 1次側取付部：固定	個	1～6	C374	13A	SG222A-12	-	20,163.0	18,330.0	F1.2	

ON-OFF ヒューズガス栓(ニロ)

品名	仕様	単位	区分	コード	グループ	藤井合金	光陽産業	単価		通過量	備 考
								総額表示	消費税抜き		
ヒューズ ガス栓 (ペア)	LB型左ホースエンドON.OFF型	個	1～6	C153	13A	FV715A-12	G025-12L	20,229.0	18,390.0	右F1.2 左F1.2	材工共
	LB型左ホースエンドON.OFF型	個	1～6	C154	LPG	-	G025-12PL	19,624.0	17,840.0	右F1.2 左F1.2	
	LB型右ホースエンドON.OFF型	個	1～6	C163	13A	FV716A-12	G025-12R	20,229.0	18,390.0	右F1.2 左F1.2	
	LB型右ホースエンドON.OFF型	個	1～6	C164	LPG	-	G025-12PR	19,624.0	17,840.0	右F1.2 左F1.2	
	LA型左ホースエンドON.OFF型	個	1～6	C253	13A	FV717A-12	G023-12L	19,360.0	17,600.0	右F1.2 左F1.2	
	LA型右ホースエンドON.OFF型	個	1～6	C263	13A	FV718A-12	G023-12R	19,360.0	17,600.0	右F1.2 左F1.2	
ヒューズ ガス栓 (コンセント)	LB型ON.OFF型	個	1～6	C173	13A	FV726A-12	-	20,768.0	18,880.0	右F1.2 左F1.2	材工共
	LB型ON.OFF型	個	1～6	C174	LPG	FV726A-12	-	20,768.0	18,880.0	右F1.2 左F1.2	
	LA型ON.OFF型	個	1～6	C273	13A	FV725A-12	G023A-12	19,448.0	17,680.0	右F1.2 左F1.2	
	LA型ON.OFF型	個	1～6	C274	LPG	FV725A-12	-	19,030.0	17,300.0	右F1.2 左F1.2	

※通過量でテーブルコンロ部では全てF1.2

ネジガス栓

品名	仕様		単位	区分	コード	グループ	藤井合金	光陽産業	単価		備 考
									総額表示	消費税抜き	
可とう管ガス栓	I 型	15A	個	1～6	C411	13A	FV141D	G331N	9,207.0	8,370.0	材工共
			個	1～6	C412	LPG	FV141D	G331N	9,229.0	8,390.0	
	L 型		個	1～6	C431	13A	FV143D	G333N	9,295.0	8,450.0	
			個	1～6	C432	LPG	FV143D	G333N	9,306.0	8,460.0	
		15A ツバ付	個	1～6	C441	13A	FV145D	G335N	10,098.0	9,180.0	
			個	1～6	C442	LPG	FV145D	－	11,209.0	10,190.0	
ネジガス栓	15A		個	1～6	C501	13A	FV710C	G98D	8,657.0	7,870.0	
			個	1～6	C502	LPG	FV710C	G98D	8,657.0	7,870.0	
	20A		個	1～6	C511	13A	FV720C	G98D	10,527.0	9,570.0	
			個	1～6	C512	LPG	FV720C	G98D	10,527.0	9,570.0	
	25A		個	1～6	C521	13A	KG22A-T	G98D	12,210.0	11,100.0	
			個	1～6	C522	LPG	KG22A	G98D	12,210.0	11,100.0	
検査孔付 ネジガス栓	15A		個	1～6	C551	13A	FV751B	G98P0	9,603.0	8,730.0	
			個	1～6	C552	LPG	FV751B	G98P	9,449.0	8,590.0	
	20A		個	1～6	C561	13A	FV752B	G98P0	11,341.0	10,310.0	
			個	1～6	C562	LPG	FV752B	G98P	11,165.0	10,150.0	
	25A	個	1～6	C571	13A	－	G98P0	12,771.0	11,610.0		
メーターガス栓	20A		個	1～6	C611	13A	ST821A	G87	8,239.0	7,490.0	
			個	1～6	C612	LPG	ST821A	G87	8,349.0	7,590.0	
	25A		個	1～6	C621	13A	ST831A	G87	10,296.0	9,360.0	
			個	1～6	C622	LPG	ST831A	G87	10,428.0	9,480.0	
	32A		個	1～6	C631	13A	ST841A	G87	13,552.0	12,320.0	
			個	1～6	C632	LPG	ST841A	G87	13,739.0	12,490.0	
	40A		個	1～6	C641	13A	ST850A	G87	20,031.0	18,210.0	
			個	1～6	C642	LPG	ST850A	G87	21,065.0	19,150.0	
	50A		個	1～6	C651	13A	ST860A	G87	28,369.0	25,790.0	
			個	1～6	C652	LPG	ST860A	G87	29,887.0	27,170.0	
	80A	個	1～6	C681	13A	ST870A	－	72,072.0	65,520.0		

※ガスメーター廻り組費(W732・W750)にはメーター立管1次側のメーターガス栓が含まれる

※メーター立管2次側にメーターガス栓が必要(10号以上のメーター設置等)でガスメーター廻り組費(W732・W750)を計上する場合は、メーターガス栓1個の計上必要

※ガスメーター廻り組費(W781)には、メーター立管2次側のメーターガス栓が含まれる

ヒューズガス栓(埋込・壁貫通型)取付費

工種	仕様	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
接続工事	----	箇所	1～2	W300	4,147.0	3,770.0	戸建住宅、特殊木造
	----	箇所	3～6	W300	4,818.0	4,380.0	集合住宅、鉄骨、鉄筋コンクリート造

コンクリート床・壁貫通費

工種	貫通厚さ	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
貫通工事	15cm未満	箇所	1～6	W410	4,477.0	4,070.0	管径80A以下 モルタル仮復旧を含む
	22cm未満	箇所	1～6	W411	6,798.0	6,180.0	
	30cm未満	箇所	1～6	W412	11,209.0	10,190.0	
ダイヤモンド カッター貫通	4箇所以下	箇所	1～6	W413	15,444.0	14,040.0	
	5箇所以上	箇所	1～6	W414	14,190.0	12,900.0	

コンクリート床・壁溝掘費

工種	深さ・巾	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
溝掘工事	10cm以内	m	1～6	W420	3,916.0	3,560.0	モルタル仮復旧を含む

コンクリート舗装掘削・仮復旧費(掘削巾0.5m)

工種	厚み	巾	単位	区分	コード	単価		備 考
						総額表示	消費税抜き	
掘削・仮復旧	5～10cm	0.5m	m	1～6	W430	8,470.0	7,700.0	
	10～20cm	0.5m	m	1～6	W431	13,035.0	11,850.0	
	20～30cm	0.5m	m	1～6	W432	17,105.0	15,550.0	
仮復旧	5～10cm	0.5m	m	1～6	W440	6,391.0	5,810.0	
	10～20cm	0.5m	m	1～6	W441	8,877.0	8,070.0	
	20～30cm	0.5m	m	1～6	W442	11,539.0	10,490.0	
掘削	5～10cm	0.5m	m	1～6	W450	2,068.0	1,880.0	
	10～20cm	0.5m	m	1～6	W451	4,180.0	3,800.0	
	20～30cm	0.5m	m	1～6	W452	5,555.0	5,050.0	

箱入れ費

工種	仕様	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
貫通	モルタル	箇所	1～6	W560	7,359.0	6,690.0	仮復旧含む
	箱入れのみ	箇所	1～6	W563	6,226.0	5,660.0	
埋込	モルタル	箇所	1～6	W561	5,269.0	4,790.0	仮復旧含む
	箱入れのみ	箇所	1～6	W564	4,147.0	3,770.0	
溝堀	モルタル	m	1～6	W562	3,828.0	3,480.0	仮復旧含む
	箱入れのみ	m	1～6	W565	2,739.0	2,490.0	

支持費

工種	仕様	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
支持費	特殊木造	m	2	F410	330.0	300.0	材工共(各サイズ共通)
	特別工程工事	m	3～6	F410	803.0	730.0	材工共(特木は除く)
吊りバンド	----	箇所	1～6	F411	737.0	670.0	材工共(80A以下)
ブラケット	特大(400mm×450mm)	箇所	1～6	F412	11,110.0	10,100.0	材工共
	大(310mm×350mm)	箇所	1～6	F413	10,329.0	9,390.0	材工共
	小(200mm×240mm)	箇所	1～6	F414	6,479.0	5,890.0	材工共

管塗装費、管防錆塗装費

工種	口径	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
シルバー	15～40A	m	1～6	F630	715.0	650.0	材工共
	50A	m	1～6	F631	1,111.0	1,010.0	
	80A	m	1～6	F632	1,617.0	1,470.0	
同色ペイント	15～40A	m	1～6	F633	715.0	650.0	材工共
	50A	m	1～6	F634	1,111.0	1,010.0	
	80A	m	1～6	F635	1,617.0	1,470.0	
防錆塗装	15～80A	m	1～6	F640	264.0	240.0	材工共 ※白鉄管には、全て管防錆塗装必要

水取器設置費

工種	口径	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
PLSM水取器 設置工	50A	式	1～6	F750	81,598.0	74,180.0	材工共 (立管等の材料類、ボックス類を含む)
	80A	式	1～6	F780	107,492.0	97,720.0	
PE水取器 設置工	50A	式	1～6	F751	108,108.0	98,280.0	材工共 (ソケット2個、立管等の材料類、ボックス類を含む)
	75A	式	1～6	F781	130,416.0	118,560.0	

埋設用バルブ設置費

工種	口径	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
PLSM ボールバルブ 設置工	25A	式	1～6	F825	126,687.0	115,170.0	材工共 (ボックス類を含む)
	32A	式	1～6	F832	135,432.0	123,120.0	
	40A	式	1～6	F840	142,791.0	129,810.0	
	50A	式	1～6	F850	161,238.0	146,580.0	
	80A	式	1～6	F880	231,803.0	210,730.0	
PEバルブ 設置工	30A	式	1～6	F831	88,836.0	80,760.0	材工共 (ソケット2個等の材料類、ボックス類を含む)
	50A	式	1～6	F851	111,111.0	101,010.0	
	75A	式	1～6	F881	132,077.0	120,070.0	

増設・分岐取出費

箇所	工種	口径	単位	区分	コード	単価		備 考
						総額表示	消費税抜き	
地中	スピゴットVTを使用する場合	PE30A	箇所	1～6	W613	13,607.0	12,370.0	材工共 ※スクイズオフを伴う場合
	切断または穿孔を伴う場合	32A以下	箇所	1～6	W610	9,713.0	8,830.0	材工共
		40～50A	箇所	1～6	W611	11,858.0	10,780.0	
		80A	箇所	1～6	W612	18,095.0	16,450.0	
露出	切断または穿孔を伴う場合	32A以下	箇所	1～6	W620	5,555.0	5,050.0	
		40～50A	箇所	1～6	W621	8,371.0	7,610.0	
		80A	箇所	1～6	W622	15,345.0	13,950.0	
地中	その他	既設孔	箇所	1～6	W630	5,555.0	5,050.0	材工共 ※既設孔からの取出等)
露出		既設孔	箇所	1～6	W640	3,476.0	3,160.0	
露出	マジックジョイントによる分岐	20×20A	箇所	1～6	W650	13,079.0	11,890.0	材工共
		25×25A	箇所	1～6	W651	14,146.0	12,860.0	
		32×32A	箇所	1～6	W652	16,434.0	14,940.0	
		40×32A	箇所	1～6	W653	18,799.0	17,090.0	
		50×32A	箇所	1～6	W654	20,042.0	18,220.0	
		80×50A	箇所	1～6	W655	33,902.0	30,820.0	
		100×50A	箇所	1～6	W656	50,941.0	46,310.0	

増設・分岐取出加算費

箇所	工種	口径	単位	区分	コード	単価		備 考
						総額表示	消費税抜き	
地中	メネジストレートを使用する場合(加算)	PE30A	箇所	1～6	W614	5,203.0	4,730.0	材工共 ※1
	スピゴットVTを使用する場合(加算)	PE30A	箇所	1～6	W615	8,899.0	8,090.0	材工共 ※2

※1 メネジストレートを使用する場合に計上(加算)する

※2 取出工事の際にスピゴットVTを使用する場合に計上(加算)

表示杭・標示ピン・ロケーティングワイヤー設置費

工種	品名	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
設置工	表示杭(プラスチック)	本	1～6	F900	1,958.0	1,780.0	材工共 ※内管側(敷地内)で設置する場合に計上
	標示ピン	本	1～6	F910	1,111.0	1,010.0	
	ロケーティングワイヤー	m	1～6	F950	341.0	310.0	材工共 ※メーター立上管等でPLS管にロケーティングワイヤーを布設の場合に計上

保護シート設置費

工種	用途	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
保護シート設置費	PE25A・PE30A	m	1～6	F960	385.0	350.0	材工共
	PE50A・PE75A	m	1～6	F961	473.0	430.0	

※既設保護シートの補修等があった場合に計上する

※配管工事費(PE管布設費)には含まれる

エアージ・点火試験費

工種	用途	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
エアージ・点火試験費	一般住宅・集合住宅	戸	1～6	W760	836.0	760.0	設置ガスメーターが10号まで
	業務用建物	号	1～6	W761	132.0	120.0	設置ガスメーターが6号を超える場合

※新築、建替及び新設工事に伴い、内管のエアージ・点火試験を行う場合に計上する

※一般住宅・集合住宅で設置ガスメーターが10号を超える場合は、W761で計上する

※業務用建物で設置ガスメーターが6号以下の場合は、W760で計上する

※供給管布設(取出)工事のみの場合は、適用しない

※ガス管撤去に伴うガスバージ(置換)費が必要な場合は、別途計算とする

ガスメーター取付・位置替・取外費・運搬費・サブメーター取付費

工種	メーター号数	単位	区分	コード	単価		備 考
					総額表示	消費税抜き	
取 付	2.5～6号	個	1～6	M1□□	1,331.0	1,210.0	コードはガスメーター欄に記入
	10・16号	個	1～6	M1□□	2,068.0	1,880.0	
	25・A40号	個	1～6	M1□□	3,476.0	3,160.0	
	B40・B65・100・160号	個	1～6	M1□□	4,180.0	3,800.0	
位置替 (取付と取外 の作業を伴 う場合も含 む)	1.6～7号	個	1～6	M2□□	2,178.0	1,980.0	コードはガスメーター欄に記入
	10・15・16号	個	1～6	M2□□	3,322.0	3,020.0	
	25・30・A40号	個	1～6	M2□□	5,555.0	5,050.0	
	B40・50・A65・B65・90・100・120・160号	個	1～6	M2□□	7,667.0	6,970.0	
取 外	1.6～7号	個	1～6	M3□□	836.0	760.0	
	10・15・16号	個	1～6	M3□□	1,243.0	1,130.0	
	25・30・A40号	個	1～6	M3□□	2,068.0	1,880.0	
	B40・50・A65・B65・90・100・120・160号	個	1～6	M3□□	3,476.0	3,160.0	
運 搬	2.5～B40号 29個以下	回	1～6	M590	3,509.0	3,190.0	コードは付帯工事費欄に記入
	2.5～B40号 30個以上	回	1～6	M592	5,456.0	4,960.0	
	B65～160号	回	1～6	M594	7,062.0	6,420.0	

※コードの□□は、別表のコードを記入

※ルーツメーター及びタービンメーター作業費は、別途計算とする

※パルス発信器の電気配線及び電線管工事費は、別途計算とする

※メーターの運搬(出庫)がある場合は、運搬費の計上必要(160号を超える場合は、別途計算とする)

※サブメーター(私設)は、別途計算とする

<別表>

メーター型式	NA	NB	NN (N)	R	ND	NS	G	P	E
コード	00	0 1	02	07	1 1	1 2	1 3	14	15
メーター型式	M	NDK	NK	SB	MT	S	KD	KDA	KDB
コード	16	17	18	1 9	20	2 1	3 1	3 2	3 3
メーター型式	KS	KSB	MS	HS	HSB	HM	V	VA	VB
コード	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2
メーター型式	U	W	WA	WB	KL	KLB	Y	YA	YB
コード	4 3	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 2	5 3	5 4
メーター型式	F	FA	FB	MD					
コード	5 5	5 6	5 7	5 8					
メーター型式	JH	T	QH	HRT-7op	HRT-7	KFH-400	KPM-412	時間バイパス	その他
用途等	ルーツパルス (中圧)	タービン (中圧)	ルーツ (中圧)	中間圧 ↓ 低圧	圧力 安定器※	負荷 計測器	パルス 加算 中継器	エネファーム 設置時	-
コード	59	60	61	80	82	85	87	98	99

※昇圧防止装置

◇一般・特別工事の共通加算額

- (1)小運搬加算額 コード X110 区分1～6
駐停車、車の乗入れが困難な場所で工事を行う場合と、駐停車が30m以上離れる場合、
総見積額(高所配管加算、夜間加算休日加算は含まない)の10%を加算する。
- (2)高所配管加算 コード X120 区分1～6
高所作業の際に足場等を用いて床から 3.5m以上の高所に配管する場合、高所配管部分
の配管費の20%を加算する。
- (3)夜間工事加算 コード X130 区分1～6
夜間工事をする項目の見積単価(高所配管を含む)の40%とする。
夜間工事加算適用時間は、午後7時から翌日午前6時までとする。
- (4)休日加算 コード X140 区分1～6
顧客の都合により、日、祝日に行う工事項目の見積単価(高所配管を含む)の15%を
加算する。
- (5)基礎諸掛費
特別工程工事の場合は、総見積額(高所配管・小運搬・夜間・休日加算を含む)の
10%を諸掛費として加算する。

◇その他

- (1)本単価表に記載されていない特殊な仕様、工法を要するものは、別途計算にて加算する。
(2)工事全体の中で、部分的な付帯作業が単価項目のない特殊仕様の場合、その特殊仕様部分
は別途計算とする。(溶接工事など)