

下水道法第16条承認工事について（留意事項）

標記の件について、下記のことに注意して事務処理及び施工管理するようお願い致します。

記

1. 工事着手届の提出（提出先：お客様設備課）

- ・工事着手の1週間前まで
- ・本管敷設が伴う場合は、工程表を添付してください。
- ・受益者負担金の納付が必要な物件については、「公共下水道事業受益者負担金確認書」を併せて提出してください。

2. 関係機関への通知

- ・警察署（道路使用許可）
- ・他の地下埋設物管理者（水道、ガス（大阪ガス含む）、NTT、関西電力、KDDI、など）
- ・消防署、鉄道、バス、ごみ収集（廃棄物減量推進課）など
- ・支所、自治会、周辺住民へのお知らせ文書配布

3. 工事中の協議について

- ・本管整備有り 担当課：下水道整備課
- ・本管整備無し（取付管、公共汚水桝、鉄蓋高さ調整等） 担当課：下水道施設課

4. 工事完了届の提出

- ・本管整備有り 担当課：下水道整備課
- ・本管整備無し（取付管、公共汚水桝、鉄蓋高さ調整等） 担当課：下水道施設課
- ・工事完了後速やかに「工事完了検査依頼書」を提出してください。
- ・実測値による下水道台帳又は取付管接続調書、占用関係書類、帰属関係書類、土地使用承諾書等を併せて提出してください。

5. 写真管理について

下水道の管理上、浸入水を予防することが大きな課題となっており、施工状況、完了を確認するための写真を重要視しています。写真が不足する場合、確認のために本復旧完了後でも再掘削、カメラ調査等を求める場合がありますのでご留意ください。

次ページのチェック表をご利用ください。

写真管理一覧表（取付管工事）

（新設時）

項目	留意事項	確認	備考
着工前写真	全景を 3 枚程度		道路縦断方向、横断方向、設置箇所 (アップ)
使用材料	マーク等が分かるように撮影		
掘削状況			
本管削孔状況	コア貫き状況		人孔取りはマンホール削孔状況
支管取付状況	支管部の漏水がないことが証		メカロックでない場合
支管取付完了	明できるように工夫して撮影		・ボンド塗布状況 ・番線緊結状況
埋め戻し状況	埋め戻し材、転圧状況		
本復旧完了	白線の復旧に注意		
完工写真	全景を 3 枚程度（着工前と対 比）		柵深のわかる写真 道路縦断方向、横断方向、設置箇所 (アップ)
安全施設	工事看板、交通整理員など		

（撤去時）

項目	留意事項	確認	備考
着工前写真	全景を 3 枚程度		
掘削状況			
撤去状況			
閉塞状況	支管部の漏水がないことが証		
撤去完了	明できるように工夫して撮影		
埋め戻し状況	埋め戻し材、転圧状況		
本復旧完了	白線の復旧に注意		
完工写真	全景を 3 枚程度（着工前と対 比）		
安全施設	工事看板、交通整理員など		