仕　様　書

1. 物品名

新瀬田浄水場放流流量計

2. 納品場所、納品機器及び仕様

納品場所	大津市萱野浦（新瀬田浄水場）		
納品機器	電磁流量計　1台		
仕　　様	変換器	電源：AC100V（60Hz）	
		保護等級：IP66 相当	
	検出器	適用配管口径：150mm	
		専用ケーブル：70m	
		保護等級：IP67 相当	
		測定精度：±1.0%RD	
		±0.02m/s(流速 2m/s 未満)	
	出力信号	DC4～20mA（0～400m³/h）	
		積算パルス（1m³/1P）	
そ の 他	その他標準付属品を含む。		
	機器取付け及びケーブルの接続替えを含む。		
	（取付けに必要となる接合材、電線管を含む。）		
	試運転調整は場内で施工する放流管整備工事の進捗に合わせて		
	調整の上、行うこと。		

3．提出書類

(ア)作業工程表　1部

(イ)作業報告書（取付け部品一覧、機器図面、作業写真、試運転結果等）　2部

(ウ)　〃　電子版　1部

4．特記事項

(ア)当施設は稼働中であることから、事前に監督職員と作業工程の協議を行うこと。

(イ)撤去品は適法に処理すること。

(ウ)高病原性新型インフルエンザ等（新感染症を含む)の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。

5．納品期限

令和 9 年 3 月 31 日（水）