修　繕　仕　様　書

1．件　　名　　石居電動弁制御場流入電動弁修繕

2．修繕場所　　石居電動弁制御場（大津市石居一丁目３番２２号）

3．修繕内容　　流入電動弁　（前澤工業㈱製：Φ300）
バルブコントロール修繕　　一式
（西部電機㈱製 LTKD－01（Ｂ級点検））

取替部品

・リミットスイッチ（ギヤ付）　1個
・トルク・インターロック用マイクロスイッチ　3個
・ターミナル/ターミナルサポート　1台分
・スペースヒータ　1個
・機内配線材　1台分
・ガスケット類、潤滑剤　1台分
・ボルト、ビス　1台分
・リミットスイッチギヤユニット　1個
・トルクスイッチユニット　1個
・インターロックスイッチユニット　1個
・ハンドル部Ｏリング、オイルシール　1台分
・ポテンションメーター、セイミッタ　1台分
・モーター（安川電機㈱製）、塗装含む　一式
EEIU－50　0.2kw―４Ｐ

4．提出書類　　作業報告書（機器図面・試運転結果等・作業写真）　2部
〃　電子版　1部

5．修繕期限　　令和９年３月31日（水）

6．特記事項
(1)　作業時期は局職員と協議の上、行うものとする。
(2)　高病原性新型インフルエンザ等（新感染症含む）流行時の対応として、作業に従事する者に対して、常時検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のあるものを従事させないこと。
(3)　撤去品は適法に処理すること