

設計 審査	課長	課長補佐	課長補佐	副参事	改算者	担当				

設計金額 15,114,000 円 (内、消費税等相当額 1,374,000 円)

道路改良工事 (市道中4306号線) 実施設計書

大津市本宮二丁目

大津市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-02-00-0065-0	設 計 者 名	大津市 担当者024
出 張 所 名	大津市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	大津土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 4月 2日		
単 価 適 用 年 月	2026年 4月 2日		
適用単価 地 区	生 コ ン	大津土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年 7月20日 ~ 2026年 9月30日 (73日)
-----------	---------------------------------

<計算処理>2026/04/06 15:30:26
<一括更新>

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	大津市本宮二丁目		

費 目	本工事費	道路改良工事(市道中4306号線)
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	施工延長 L=47.9m	
	2	道路土工 1 式	
	3	擁壁工 1 式	
	4	舗装工 1 式	
	5	縁石工 1 式	
	6	防護柵工 1 式	
	7	仮設工 1 式	

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 負 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消 費 税 等 相 当 額	適 用
工事費	15,114,000			
本工事	15,114,000	13,740,000	1,374,000	
附带工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
管繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	15,114,000	13,740,000	1,374,000	

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道中4306号線）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1		5,164,282			
道路土工					式	1		966,012			
掘削工					式	1		35,772			
掘削				土質土砂;施工方法オ-フ ソット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	110	325.2	35,772			単-1号 週休有
残土処理工					式	1		930,240			
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	120	1,852	222,240			単-2号 週休有
残土等処分					m3	120	5,900	708,000			単-3号 週休有
擁壁工					式	1		3,792,130			
作業土工					式	1		245,100			
床掘り				土質土砂	m3	100	243.9	24,390			単-4号 週休有
埋戻し				1m以上4m未満	m3	69	1,956	134,964			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	道路改良工事(市道中4306号線)			当初	事業区分		主たる工種			
					道路新設・改築	道路改良工事	道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			1m未満	m3	18	3,179	57,222			単-6号 週休有
基面整正				m2	60	475.4	28,524			単-7号 週休有
場所打擁壁工(構造物単位)				式	1		863,890			
小型擁壁			擁壁平均高さ0.6m以上 0.8m未満;本体コンクリート 規格18-8-25(高炉)	m3	7.1	110,500	784,550			単-8号 週休有
透水層設置				式	1	79,340	79,340			単-9号 週休有
プラスチック擁壁工				式	1		2,683,140			
プラスチック擁壁			擁壁規格H2000	m	6	114,200	685,200			単-10号 週休有
プラスチック擁壁			擁壁規格H1900	m	8	111,200	889,600			単-11号 週休有
プラスチック擁壁			擁壁規格H1800	m	6	105,800	634,800			単-12号 週休有
プラスチック擁壁			擁壁規格H1300*L=2000	m	2	75,710	151,420			単-13号 週休有
プラスチック擁壁			擁壁規格H1300*L=1500 (据付手間)(L型製品費 については別途計上)	m	3	12,840	38,520			単-14号 週休有
プラスチック擁壁製品費			擁壁規格H1300*L1500	式	1	283,600	283,600			単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道中4306号線）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	構造物撤去工				式	1		406,140			
	構造物取壊し工				式	1		406,140			
	コンクリート取壊し運搬処理			構造物区分鉄筋構造物	m3	14	29,010	406,140			単-16号 週休有
	舗装				式	1		2,024,941			
	舗装工				式	1		449,463			
	アスファルト舗装工				式	1		449,463			
	上層路盤(歩道部)			路盤材種類各種;路盤材規格RC-30;仕上り厚100mm	m2	127	954.7	121,246			単-17号 週休有
	表層(歩道部)			材料種類密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上	m2	127	1,854	235,458			単-18号 週休有
	表層(オーバーレイ)			材料種類密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	37	2,507	92,759			単-19号 週休有
	縁石工				式	1		299,904			
	縁石工				式	1		299,904			

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道中4306号線）			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	歩車道境界ブロック			ブロック規格C種(180/210×300×600)	m	48	6,248	299,904			単-20号 週休有
	防護柵工				式	1		654,694			
	防止柵工				式	1		654,694			
	基礎ブロック, 鋼管基礎			基礎種別基礎ブロック; 寸法	基	13	3,838	49,894			単-21号 週休有
	金網・支柱(立入防止柵)			支柱柵高1.5m; 支柱間隔2m	m	48	12,600	604,800			単-22号 週休有
	仮設工				式	1		620,880			
	交通管理工				式	1		620,880			
	交通誘導警備員				人日	39	15,920	620,880			単-23号 週休有
	直接工事費				式	1		7,189,000			
	共通仮設				式	1		1,088,000			
	共通仮設費				式	1		61,000			
	技術管理費				式	1		61,000			

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道中4306号線）	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	道路新設・改築 共通仮設	工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1		61,400			内-1号 週休有
共通仮設費（率計上） 6,633,670 × 15.49%			式	1		1,027,000			
純工事費			式	1		8,277,000			
現場管理費 7,721,670 × 38.43%			式	1		2,967,000			
工事原価			式	1		11,244,000			
一般管理費等 10,688,670 × (23.4% + 0.04%)			式	1		2,496,000			
工事価格			式	1		13,740,000			
消費税相当額 13,740,000 × 10%			式	1		1,374,000			
工事費計			式	1		15,114,000			

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	第1号内訳書	
								土質等試験費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整
								摘要	
スクリーウエイト貫入試験		m	10	6,140	61,400			WS200401 管理費区分 無 単-49号	
合 計					61,400				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1	325.2	325.2	CB210100 管理費区分 無 単-24号
計					325.2	
単価					325.2	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,852	1,852	CB210110 管理費区分 無 単-25号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有 り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,852	1,852	
計					1,852	
単価					1,852	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	5,900	5,900	CB210560 管理費区分 有 単-26号
計					5,900	
単価					5,900	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	243.9	243.9	CB210030 管理費区分 無 単-27号
計					243.9	
単価					243.9	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	1m以上4m未満	m3	1	1,956	1,956	CB210410 管理費区分 無 単-28号
計					1,956	
単価					1,956	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	1m未満	m3	1	3,179	3,179	CB210410 管理費区分 無 単-29号
計					3,179	
単価					3,179	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2				
基面整正		m2	1	475.4	475.4	CB210080 管理費区分 無 単-30号
計					475.4	
単価					475.4	円 / m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)	m3	1	110,500	110,500	CB226311 管理費区分 無 単-31号
計					110,500	
単価					110,500	円 / m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
透水層設置			1			79,340
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石	碎石の種類 = 再生クワツヤン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	7.2	7,497	53,978.4	CB221120 管理費区分 無 単-32号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	1.3	5,180	6,734	CB240210 管理費区分 無 単-33号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18- 8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費 用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.45	41,390	18,625.5	CB240010 管理費区分 無 単-34号
計					79,337.9	
単価					79,340	円 / 式

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁				m				
規格	擁壁規格H2000				単位	数量	1	単価	114,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :	m	1	114,200	114,200	CB222110 管理費区分 無 単-35号			
計					114,200				
単価					114,200	円 / m			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁				m					
規格	擁壁規格H1900				単位		数量	1	単価	111,200
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :	m	1	111,200	111,200	CB222110 管理費区分 無 単-36号			
	計					111,200				
	単価					111,200	円 / m			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	擁壁規格H1800	m	1	105,800	105,800	105,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :	m	1	105,800	105,800	CB222110 管理費区分 無 単-37号
計					105,800	
単価					105,800	円 / m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁				m				
規格	擁壁規格H1300*L=2000				単位	数量	1	単価	75,710
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :	m	1	75,710	75,710	CB222110 管理費区分 無 単-38号			
計					75,710				
単価					75,710	円 / m			

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	擁壁規格H1300*L=1500(据付手間)(L型製品費については別途計上)	m	1	12,840	12,840	12,840
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎砕石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:	m	1	12,840	12,840	CB222110 管理費区分 無 単-39号
計					12,840	
単価					12,840	円/m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁製品費						
規格	擁壁規格H1300*L1500				1	283,600
L型擁壁	1300*1500	本	2	141,800	283,600	YZA0000005-001 管理費区分 無
計					283,600	
単価					283,600	円 / 式

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3	1	29,010	29,010	WB824020 管理費区分 有 単-40号
計					29,010	
単価					29,010	円 / m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類各種;路盤材規格RC-30;仕上り厚100mm	m2	1	954.7	954.7	CB410041 管理費区分 無 単-41号
計					954.7	
単価					954.7	円 / m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類密粒度アスコ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上	m2	1	1,854	1,854	CB410261 管理費区分 無 単-42号
計					1,854	
単価					1,854	円 / m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(オーバーレイ)	材料種類密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,507	2,507	CB410261 管理費区分 無 単-43号
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	2,507	2,507	
計					2,507	
単価					2,507	円 / m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			m				
規格	ブロック規格C種(180/210×300×600)			単位	数量	1	単価	6,248
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (180/210 × 300 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	1	6,248	6,248	CB422510 管理費区分 無 単-44号		
計					6,248			
単価					6,248	円 / m		

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別基礎ブロック;寸法	基	1	3,838		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別 = 基礎ブロック : 構造物種別 = 金網柵 : 基礎砕石 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	3,838	3,838	CB420820 管理費区分 無 単-45号
計					3,838	
単価					3,838	円 / 基

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	金網・支柱(立入防止柵)				m				
規格	支柱柵高1.5m;支柱間隔2m				単位	数量	1	単価	12,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別 = 基礎ブロック; 支柱間隔 = 2m :	m	1	3,281	3,281	CB420840 管理費区分 無 単-46号			
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1	9,310	9,310	CB420841 管理費区分 無 単-47号			
計					12,591				
単価					12,600	円 / m			

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1	15,920	15,920	WB010212 管理費区分 無 単-48号
計					15,920	
単価					15,920	円 / 人日

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号

CB210100

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	325.2
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				331.59			
労務構成比率		%	37.91				
運転手（特殊）	重機械等運転	%	37.91	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB210110

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3				
規格		単位		数量	1	単価 1,852
標準単価					1,808.9	
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転	%	40.44	23,600	25,296	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	11.0km以下					

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号

CB210560

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
残土等処分				単位		m3	数量	1	単価	5,900
標準単価							1			
材料構成比率				%	100					
残土処分		(株)オルトテック		%	100		1	5,900		YZT0000003-001 管理費区分 T

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB210030

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m3				
規格	土砂 標準 無し 無し	単位			1	243.9
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	53.87	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ） 供用日当たり賃料	%	22.47	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号

CB210410

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	1	1,956	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,025.1		
労務構成比率		%	82.13			
普通作業員		%	40.17	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.27	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	15.69	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.58			
軽油		%	8.45	138	133	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド	%	0.13	154	136	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.29			
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%	7.79	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t 供用日当たり賃料	%	1.41	1,260	1,360	L001070001 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号

CB210410

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,956
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料	%	0.09	471	516	L001180001 管理費区分 無
J01	施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号

CB210410

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,339.7	3,179	
標準単価				3,339.7		
労務構成比率		%	87.5			
普通作業員		%	53.26	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.42	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	8.82	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.55			
軽油		%	2.72	138	133	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド	%	0.83	154	136	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.95			
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg 供用日当たり賃料	%	0.58	471	516	L001180001 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号

CB210080

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	475.4
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価				508					
	労務構成比率		%	100						
	普通作業員		%	100	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB226311

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-25（高炉）有り無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m3	1	110,500	
標準単価					105,250	
労務構成比率		%			75.59	
型わく工		%			24.56	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			22.44	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			9.13	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.41	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			20.4	
生コンクリート	18-8-25（20）高炉 W/C=60%以下	%			19.89	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%			0.41	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			4.01	
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%			3.21	M000202128 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB226311

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-25（高炉）有り無し 一般養生・特殊養生（練炭）	m3			1	110,500
J01 擁壁平均高さ	0.6m以上0.8m未満					
J02 コンクリート規格	18-8-25（高炉）					
J03 基礎碎石の有無	有り					
J04 均しコンクリートの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号

CB221120

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m3	1	7,497	
標準単価				6,546.5	
労務構成比率		%	69.23		
普通作業員		%	33.72	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.78	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	11.61	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.71	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.55		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	21.99	1,200	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.54	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.22		
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ） 供用日当たり賃料	%	4.2	8,800	L001010007 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB240210

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2			5,180	
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	31,314	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB240010

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉）一般養生 全ての費用	単位	m3	1	41,390	
標準単価					36,531	
労務構成比率		%			34.96	
特殊作業員		%			10.07	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			9.38	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			7.04	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%			6.4	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			61.54	
生コンクリート	18-8-25（20）高炉 W/C=60%以下	%			59.8	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%			1.65	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			3.5	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%			3.31	L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB240010

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート			m3	数量	1	単価	41,390
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位				
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02	打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03	コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05	養生工の種類	一般養生						
J13	費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB222110

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1		114,200	
標準単価				53,928		
労務構成比率		%	22.1			
普通作業員		%	3.62	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.21	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	2.06	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.02	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.09			
L型擁壁	2000*2000	%	74.67	80,500	200,400	YZA0000001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.64	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.81			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊 供用日当たり賃料	%	0.81	9,840	10,700	L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB222110

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1		111,200	
標準単価				53,928		
労務構成比率		%	22.1			
普通作業員		%	3.62	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.21	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	2.06	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.02	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.09			
L型擁壁	1900*2000	%	74.67	80,500	194,600	YZA0000002-001 管理費区分 無
軽油		%	0.64	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.81			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%	0.81	9,840	10,700	L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB222110

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	111,200
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下					
J02	基礎碎石の有無	有り					
J03	均しコンクリートの有無	有り					

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB222110

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1		105,800	
標準単価				53,928		
労務構成比率		%	22.1			
普通作業員		%	3.62	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.21	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	2.06	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.02	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.09			
L型擁壁	1800*2000	%	74.67	80,500	183,900	YZA0000003-001 管理費区分 無
軽油		%	0.64	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.81			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊 供用日当たり賃料	%	0.81	9,840	10,700	L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB222110

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	105,800
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下					
J02	基礎碎石の有無	有り					
J03	均しコンクリートの有無	有り					

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB222110

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	75,710		
標準単価					53,928	
労務構成比率		%			22.1	
普通作業員		%			3.62	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			2.21	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%			2.06	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.02	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			76.09	
L型擁壁	1300*2000	%			74.67	YZA0000004-001 管理費区分 無
軽油		%			0.64	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			1.81	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊 供用日当たり賃料	%			0.81	L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB222110

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	75,710
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下					
J02	基礎碎石の有無	有り					
J03	均しコンクリートの有無	有り					

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB222110

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1		12,840	
標準単価				53,928		
労務構成比率		%	22.1			
普通作業員		%	3.62	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.21	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	2.06	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.02	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.09			
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	74.67	80,500	0	Y000280010-001 管理費区分 無
軽油		%	0.64	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.81			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%	0.81	9,840	10,700	L001010004 管理費区分 無

2次単価表

単-40号

WB824020

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		m3				
規格	鉄筋構造物 無し 無し 必要 有り 28.4以下	単位			1	単価 29,010
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：	m3	1	19,650	19,650	WB824010 管理費区分 無 単-50号
処分費（m3）		m3	1	4,500	4,500	WB020051 管理費区分 有 単-51号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 28.4km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	4,868	4,868	CB227010 管理費区分 無 単-52号
計					29,018	
単価					29,010	円 / m3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	必要					
J05 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）	28.4以下					

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB410041

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	954.7	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用	m2			1	
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	25.16	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	%	23.44	170,000	215,000	Z002122002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ（クローラ型） [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0 9 m 3	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB410041

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	954.7	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用	m2	1			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%	1.66	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材（各種）					
J04 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB410261

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1	1,854	
標準単価					1,461.6	
労務構成比率		%			24.46	
普通作業員		%			9.24	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			6.17	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%			4.19	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			2.24	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			72.93	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	%			63.63	Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用 比重=1.0	%			8.87	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.39	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.61	

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB410261

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,854
規格	1.4m以上 40mm 密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
A Sフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%	1.95	15,200	15,200	M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%	0.38	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB410261

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	1			2,507
標準単価					2,158.7		
労務構成比率		%		54.23			
特殊作業員		%		21.02	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		18.82	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		5.74	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		45.28			
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	%		43.04	384,000	548,000	Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用 比重=1.0	%		2.05	103	111	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド	%		0.11	154	136	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.05	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.49			

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB410261

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	単価	2,507	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	名称 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	規格/条件 運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%	0.32	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
	振動コンパクト [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%	0.09	356	356	M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号

CB422510

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1	6,248	
標準単価				7,506.1	
労務構成比率		%	50.71		
特殊作業員		%	18.69	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.33	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.26	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	1.01	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.17		
歩車道境界ブロック	片面 180 / 210 × 300 × 600 (C)	%	45.5	2,070	Z002352003 管理費区分 無
軽油		%	0.89	138	Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	0.78	1,200	Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12		

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号

CB422510

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 再生クラッシュ RC-40 無し	m	1	6,248		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0.09 m ³ (平積 0.07 m ³) 0.9 t 吊 供用日当たり賃料	%	1.76	3,960	4,220	L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 供用日当たり賃料	%	0.36	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブック規格	C種 (180/210×300×600)					
J04 基礎砕石規格	再生クラッシュ RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号

CB420820

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	基礎ブロック，鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	3,838
規格	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,148.2			
労務構成比率		%	80.48				
普通作業員		%	72.26	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.22	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.52				
基礎ブロック	180*180*450	%	19.52	810	695	YZA0000006-001 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎砕石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB420840

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	金網・支柱（立入防止柵）	単位	m	数量	1	単価	3,281
規格	基礎ブロック 2m	単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,487.9			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	90.31	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.88	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ブロック 2m						

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB420841

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	数量	1	単価	9,310
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1				
材料構成比率		%	100					
メッシュフェンス	H1500	%	100	1	9,310	YZA000008-001 管理費区分 無		

2次単価表

単-48号

WB010212

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	15,912	15,912	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,920	
単価					15,920	円 / 人日

2次単価表

単-49号

WS200401

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーウエイト貫入試験		m				
		単位			1	6,140
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーウエイト貫入試験	G L - 10m以内 N値4以内	m	1	6,140	6,140	Q040014015 管理費区分 無
計					6,140	
単価					6,140	円 / m

3次単価表

単-50号

WB824010

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1		19,650	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	19,648.641	19,648.64	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1.36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					19,650	
単価					19,650	円 / m3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	必要					

3次単価表

単-51号

WB020051

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	4,500
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート殻有筋	信楽産業(株)	m3	100	4,500	450,000	YZT000002-001 管理費区分 T			
計						450,000				
単価						4,500	円 / m3			

3次単価表（施工パッケージ）

単-52号

CB227010

単価適用年月日	20260402
歩掛適用年月日	20260402
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	単位	m3	1	4,868
標準単価				4,739.6	
労務構成比率		%	44.82		
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%	44.82	23,600	25,296 R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41		
軽油		%	14.41	138	133 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747) M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用				