

|          |  |  |  |    |      |  |  |    |     |     |
|----------|--|--|--|----|------|--|--|----|-----|-----|
| 設計<br>審査 |  |  |  | 課長 | 課長補佐 |  |  | 係長 | 改算者 | 担当者 |
|          |  |  |  |    |      |  |  |    |     |     |

設計金額 10,450,000 円 (内、消費税等相当額 950,000 円)

名勝旧竹林院庭園修理工事 実施設計書

---

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

大津市

## 積 算 情 報

|             |                 |                  |            |
|-------------|-----------------|------------------|------------|
| 設 計 書 番 号   | 25-02-00-1854-0 | 設 計 者 名          | 大津市 担当者042 |
| 出 張 所 名     | 大津市             |                  |            |
| 適 用 単 価     | 一般土木            | 施 工 地 区          | 大津土木事務所管内  |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2026年 3月12日     |                  |            |
| 単 価 適 用 年 月 | 2026年 3月12日     |                  |            |
| 適用単価<br>地 区 | 生 コ ン           | 大津土木事務所管内 / 小型4t |            |
|             | 合 材             |                  |            |
|             | 石 材             |                  |            |
|             | 港 湾 石 材         |                  |            |
|             | 燃 料             |                  |            |
| 適 用 工 種     | 公園工事            |                  |            |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 積算時想定工事期間 | 2026年 5月 1日 ~ 2027年 3月31日 (335日) |
|-----------|----------------------------------|

<計算処理>2026/04/01 09:15:52  
<一括更新>

## 工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|------|------|---------|------|
|      |      |         |      |

|     |      |              |
|-----|------|--------------|
| 費 目 | 本工事費 | 名勝旧竹林院庭園修理工事 |
|-----|------|--------------|

| 工<br>事<br>概<br>要 | No | 当 初         | 変 更 |
|------------------|----|-------------|-----|
|                  | 1  | 準備工 1 式     |     |
|                  | 2  | 流れ底補修工 1 式  |     |
|                  | 3  | 護岸背面修理工 1 式 |     |
|                  | 4  | 大滝修理工 1 式   |     |
|                  | 5  | 排水路修理工 1 式  |     |
|                  | 6  | 給水設備修理工 1 式 |     |
|                  | 7  | 処分工 1 式     |     |



## 設計総括表

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 公園緑地整備・改修 |      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|----|----|----|-----------|-----------|------|------|------|----|
|            |    |    |    |           | 事業区分      | 施設整備 |      |      |    |
| 施設整備       | 式  | 1  |    | 4,833,960 |           |      |      |      |    |
| 庭園整備工      | 式  | 1  |    | 4,833,960 |           |      |      |      |    |
| 準備工        | 式  | 1  |    | 82,680    |           |      |      |      |    |
| 流れ底補修工     | 式  | 1  |    | 2,399,620 |           |      |      |      |    |
| 護岸背面修理工    | 式  | 1  |    | 582,724   |           |      |      |      |    |
| 大滝修理工      | 式  | 1  |    | 604,997   |           |      |      |      |    |
| 排水路修理工     | 式  | 1  |    | 698,267   |           |      |      |      |    |
| 給水設備修理工    | 式  | 1  |    | 323,900   |           |      |      |      |    |
| 処分工        | 式  | 1  |    | 141,772   |           |      |      |      |    |
| 直接工事費      | 式  | 1  |    | 4,833,000 |           |      |      |      |    |
| 共通仮設       | 式  | 1  |    | 532,000   |           |      |      |      |    |
| 共通仮設費（率計上） | 式  | 1  |    | 532,000   |           |      |      |      |    |
| 純工事費       | 式  | 1  |    | 5,365,000 |           |      |      |      |    |

## 設計總括表

|            |  | 工事名 | 名勝旧竹林院庭園修理工事 |    |            | 当 初  | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |  |
|------------|--|-----|--------------|----|------------|------|------|-----------|--|
|            |  |     |              |    |            |      | 工事区分 | 共通仮設      |  |
| 工事区分・工種・種別 |  | 単位  | 数量           | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要        |  |
| 現場管理費      |  | 式   | 1            |    | 2,380,000  |      |      |           |  |
| 工事原価       |  | 式   | 1            |    | 7,745,000  |      |      |           |  |
| 一般管理費等     |  | 式   | 1            |    | 1,755,000  |      |      |           |  |
| 工事価格       |  | 式   | 1            |    | 9,500,000  |      |      |           |  |
| 消費税相当額     |  | 式   | 1            |    | 950,000    |      |      |           |  |
| 工事費計       |  | 式   | 1            |    | 10,450,000 |      |      |           |  |
|            |  |     |              |    |            |      |      |           |  |
|            |  |     |              |    |            |      |      |           |  |
|            |  |     |              |    |            |      |      |           |  |
|            |  |     |              |    |            |      |      |           |  |
|            |  |     |              |    |            |      |      |           |  |
|            |  |     |              |    |            |      |      |           |  |
|            |  |     |              |    |            |      |      |           |  |
|            |  |     |              |    |            |      |      |           |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 名勝旧竹林院庭園修理工事 | 当 初 | 事業区分 公園緑地整備・改修 |      |        | 主たる工種 公園工事 |      | 摘要          |
|---------------|--------------|-----|----------------|------|--------|------------|------|-------------|
|               |              |     | 工事区分           | 施設整備 | 金額     | 施工地域       | 補正無し |             |
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格  | 単位             | 数量   | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減        |
| 施設整備          |              |     | 式              | 1    |        | 4,833,960  |      |             |
| 庭園整備工         |              |     | 式              | 1    |        | 4,833,960  |      |             |
| 準備工           |              |     | 式              | 1    |        | 82,680     |      |             |
| 流れ底清掃工        |              |     | m2             | 130  | 636    | 82,680     |      |             |
| 流れ底補修工        |              |     | 式              | 1    |        | 2,399,620  |      | 単-1号<br>週休有 |
| 流れ底補修工A       |              |     | 箇所             | 20   | 8,310  | 166,200    |      | 単-2号<br>週休有 |
| 流れ底補修工B       |              |     | 箇所             | 21   | 31,270 | 656,670    |      | 単-3号<br>週休有 |
| 流れ底補修工C       |              |     | m2             | 26.5 | 59,500 | 1,576,750  |      | 単-4号<br>週休有 |
| 護岸背面修理工       |              |     | 式              | 1    |        | 582,724    |      |             |
| 護岸背面修理工       |              |     | m              | 4    | 46,450 | 185,800    |      | 単-5号<br>週休有 |
| 地被復旧工         |              |     | m2             | 12.4 | 32,010 | 396,924    |      | 単-6号<br>週休有 |
| 大滝修理工         |              |     | 式              | 1    |        | 604,997    |      |             |

## 設計内訳書

| 工事名           | 名勝旧竹林院庭園修理工事 | 当 初 | 事業区分      |      | 主たる工種   |         | 公園工事 |      |              |
|---------------|--------------|-----|-----------|------|---------|---------|------|------|--------------|
|               |              |     | 公園緑地整備・改修 | 工事区分 | 施設整備    | 施工地域    | 補正無し |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格  | 単位        | 数量   | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要           |
| 滝石組修理工        |              |     | 式         | 1    |         | 166,300 |      |      | 内-1号<br>週休有  |
| 滝底修理工         |              |     | 式         | 1    |         | 438,697 |      |      | 内-2号<br>週休有  |
| 排水路修理工        |              |     | 式         | 1    |         | 698,267 |      |      |              |
| 排水流未接続工       |              |     | 式         | 1    |         | 84,521  |      |      | 内-3号<br>週休有  |
| 排水管理設工        |              |     | m         | 9.4  | 16,390  | 154,066 |      |      | 単-7号<br>週休有  |
| 管理柵A設置工       |              |     | 基         | 1    | 96,050  | 96,050  |      |      | 単-8号<br>週休有  |
| 管理柵B設置工       |              |     | 基         | 1    | 105,900 | 105,900 |      |      | 単-9号<br>週休有  |
| 石積修理工         |              |     | m2        | 1    | 139,300 | 139,300 |      |      | 単-10号<br>週休有 |
| 放流管設置工        |              |     | 式         | 1    |         | 118,430 |      |      | 内-4号<br>週休有  |
| 給水設備修理工       |              |     | 式         | 1    |         | 323,900 |      |      |              |
| ポンプ付け替え工      |              |     | 式         | 1    |         | 323,900 |      |      | 内-5号<br>週休有  |
| 処分工           |              |     | 式         | 1    |         | 141,772 |      |      |              |

## 設計内訳書

| 工事名                                    | 名勝旧竹林院庭園修理工事 |  | 当 初               | 事業区分      |      | 主たる工種  |           | 公園工事 |      |              |
|--|--------------|--|-------------------|-----------|------|--------|-----------|------|------|--------------|
|  |              |  |                   | 公園緑地整備・改修 | 公園工事 | 公園工事   | 公園工事      |      |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別                          |              |  | 規格                | 単位        | 数量   | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要           |
| 場内運搬                                   |              |  | 小車運搬 高低差補正<br>残土  | m3        | 9    | 3,090  | 27,810    |      |      | 単-11号<br>週休有 |
| 残土処分                                   |              |  |                   | m3        | 9    | 11,480 | 103,320   |      |      | 単-12号<br>週休有 |
| 場内運搬                                   |              |  | 小車運搬 高低差補正<br>コン殻 | m3        | 1    | 3,090  | 3,090     |      |      | 単-13号<br>週休有 |
| コンクリート殻処分                              |              |  |                   | m3        | 1    | 7,552  | 7,552     |      |      | 単-14号<br>週休有 |
| 直接工事費                                  |              |  |                   | 式         | 1    |        | 4,833,000 |      |      |              |
| 共通仮設                                   |              |  |                   | 式         | 1    |        | 532,000   |      |      |              |
| 共通仮設費（率計上）<br>4,833,000 × 11.02%       |              |  |                   | 式         | 1    |        | 532,000   |      |      |              |
| 純工事費                                   |              |  |                   | 式         | 1    |        | 5,365,000 |      |      |              |
| 現場管理費<br>5,365,000 × 44.38%            |              |  |                   | 式         | 1    |        | 2,380,000 |      |      |              |
| 工事原価                                   |              |  |                   | 式         | 1    |        | 7,745,000 |      |      |              |
| 一般管理費等<br>7,745,000 × (22.63% + 0.04%) |              |  |                   | 式         | 1    |        | 1,755,000 |      |      |              |
| 工事価格                                   |              |  |                   | 式         | 1    |        | 9,500,000 |      |      |              |

## 設計内訳書

| 工事名 | 名勝旧竹林院庭園修理工事              |    | 当 初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |            | 主たる工種 | 公園工事 |    |
|-----|---------------------------|----|-----|------|-----------|------------|-------|------|----|
|     |                           |    |     | 工事区分 | 共通仮設      |            | 施工地域  | 補正無し |    |
|     | 工事区分・工種・種別・細別             | 規格 | 単位  | 数量   | 単価        | 金額         | 数量増減  | 金額増減 | 摘要 |
|     | 消費税相当額<br>9,500,000 × 10% |    | 式   | 1    |           | 950,000    |       |      |    |
|     | 工事費計                      |    | 式   | 1    |           | 10,450,000 |       |      |    |
|     |                           |    |     |      |           |            |       |      |    |

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 滝石組修理工  |    |    |         |         |      | 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整-超過-規制 | 20260312<br>20260312<br>1.000-00000020 |
|--------|---------|----|----|---------|---------|------|--------------------------------|--|
| 名称     | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                           | 摘要                                     |
| 滝石組修理工 |         | 式  | 1  | 166,300 | 166,300 |      |                                | YZA0000011-001<br>管理費区分 無              |
| 合 計    |         |    |    |         | 166,300 |      |                                |  |
|        |         |    |    |         |         |      |                                |  |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 名称     | 規格 / 条件                           | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                        |
|--------|-----------------------------------|----|------|---------|---------|------|------|---------------------------|
| 滝底修理工  | モルタル殻、残土の一輪車への積み込みまで含む            | 式  | 1    | 417,800 | 417,800 |      |      | YZA0000012-001<br>管理費区分 無 |
| 混合土    | 粘質土（ズリ入り）+石灰10%から20%混合<br>現場作成費含む | m3 | 0.93 | 10,600  | 9,858   |      |      | YZA0000003-001<br>管理費区分 無 |
| 不織布    | 0.18mm厚程度                         | m2 | 6.5  | 406     | 2,639   |      |      | YZA0000005-001<br>管理費区分 無 |
| コンクリート | 現場作成費含む 規格18-8-25                 | m3 | 0.28 | 30,000  | 8,400   |      |      | YZA0000013-001<br>管理費区分 無 |
| 合 計    |                                   |    |      |         | 438,697 |      |      |                           |
|        |                                   |    |      |         |         |      |      |                           |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 名称      | 規格 / 条件                           | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                        |
|---------|-----------------------------------|----|-------|--------|--------|------|------|---------------------------|
| 排水流末接続工 | 残土の一輪車への積み込みまで含む                  | 式  | 1     | 83,100 | 83,100 |      |      | YZA0000014-001<br>管理費区分 無 |
| 混合土     | 粘質土(ズリ入り)+石灰10%から20%混合<br>現場作成費含む | m3 | 0.084 | 10,600 | 890    |      |      | YZA0000003-001<br>管理費区分 無 |
| 不織布     | 0.18mm厚程度                         | m2 | 1.31  | 406    | 531    |      |      | YZA0000005-001<br>管理費区分 無 |
| 合 計     |                                   |    |       |        | 84,521 |      |      |                           |
|         |                                   |    |       |        |        |      |      |                           |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書   | 放流管設置工     |    |    |        |         |      | 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整-超過-規制 | 20260312<br>20260312<br>1.000-00000020 |
|----------|------------|----|----|--------|---------|------|--------------------------------|--|
| 名称       | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                           | 摘要                                     |
| 放流管設置工   | 材工共        | 式  | 1  | 55,530 | 55,530  |      |                                | YZA0000017-001<br>管理費区分 無              |
| 割竹目隠し設置工 | L=1.7m 材工共 | 式  | 1  | 62,900 | 62,900  |      |                                | YZA0000018-001<br>管理費区分 無              |
| 合 計      |            |    |    |        | 118,430 |      |                                |  |
|          |            |    |    |        |         |      |                                |  |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 名称        | 規格 / 条件                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                        |
|-----------|-----------------------------|----|----|---------|---------|------|------|---------------------------|
| ポンプ付け替え工  | GS03-406-C0.04同等品 処分費含む 材工共 | 式  | 1  | 175,900 | 175,900 |      |      | YZA0000019-001<br>管理費区分 無 |
| 給水管取り替え工  | 処分費含む 材工共                   | 式  | 1  | 35,900  | 35,900  |      |      | YZA0000020-001<br>管理費区分 無 |
| 青竹巻き化粧設置工 | L=4m 材工共                    | 式  | 1  | 112,100 | 112,100 |      |      | YZA0000021-001<br>管理費区分 無 |
| 合 計       |                             |    |    |         | 323,900 |      |      |                           |
|           |                             |    |    |         |         |      |      |                           |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



# 1次単価表

単-1号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称     | 規格 | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                        |
|--------|----|----|----|-----|-----|---------------------------|
| 流れ底清掃工 |    | m2 | 1  | 636 | 636 | YZA0000001-001<br>管理費区分 無 |
| 計      |    |    |    |     | 636 |                           |
| 単価     |    |    |    |     | 636 | 円 / m2                    |

# 1次単価表

単-2号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                        |
|---------|----|----|----|-------|-------|---------------------------|
| 流れ底補修工A |    | 箇所 | 1  | 8,310 | 8,310 | YZA0000002-001<br>管理費区分 無 |
| 計       |    |    |    |       | 8,310 |                           |
| 単価      |    |    |    |       | 8,310 | 円 / 箇所                    |
|         |    |    |    |       |       |                           |

## 1次単価表

単-3号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要                        |
|---------|-----------------------------------|----|-------|---------|------------|---------------------------|
| 流れ底補修工B |                                   | 箇所 | 10    |         | 31,270     |                           |
| 流れ底補修工B | モルタル殻、残土の一輪車への積み込みまで含む            | 箇所 | 10    | 30,120  | 301,200    | YZA0000006-001<br>管理費区分 無 |
| 混合土     | 粘質土(ズリ入り)+石灰10%から20%混合<br>現場作成費含む | m3 | 0.24  | 10,600  | 2,544      | YZA0000003-001<br>管理費区分 無 |
| 無収縮モルタル | 現場作成費含む                           | m3 | 0.027 | 281,830 | 7,609.41   | YZA0000004-001<br>管理費区分 無 |
| 不織布     | 0.18mm厚程度                         | m2 | 3.3   | 406     | 1,339.8    | YZA0000005-001<br>管理費区分 無 |
| 計       |                                   |    |       |         | 312,693.21 |                           |
| 単価      |                                   |    |       |         | 31,270     | 円 / 箇所                    |

# 1次単価表

単-4号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                        |
|---------|-----------------------------------|----|------|---------|---------|---------------------------|
| 流れ底補修工C |                                   | m2 | 10   | 59,500  |         |                           |
| 流れ底補修工C | モルタル殻、残土の一輪車への積み込みまで含む            | m2 | 10   | 49,220  | 492,200 | YZA0000007-001<br>管理費区分 無 |
| 混合土     | 粘質土（ズリ入り）+石灰10%から20%混合<br>現場作成費含む | m3 | 1.33 | 10,600  | 14,098  | YZA0000003-001<br>管理費区分 無 |
| 無収縮モルタル | 現場作成費含む                           | m3 | 0.3  | 281,830 | 84,549  | YZA0000004-001<br>管理費区分 無 |
| 不織布     | 0.18mm厚程度                         | m2 | 10   | 406     | 4,060   | YZA0000005-001<br>管理費区分 無 |
| 計       |                                   |    |      |         | 594,907 |                           |
| 単価      |                                   |    |      |         | 59,500  | 円 / m2                    |

## 1次単価表

単-5号

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月     | 20260312      |
| 歩掛適用年月     | 20260312      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称        | 規格                                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                        |
|-----------|-----------------------------------|----|-----|--------|---------|---------------------------|
| 護岸背面修理工   |                                   | m  | 10  | 38,200 | 382,000 | YZA0000008-001<br>管理費区分 無 |
| 混合土       | 粘質土(ズリ入り)+石灰10%から20%混合<br>現場作成費含む | m3 | 0.8 | 10,600 | 8,480   | YZA0000003-001<br>管理費区分 無 |
| 不織布       | 0.18mm厚程度                         | m2 | 7   | 406    | 2,842   | YZA0000005-001<br>管理費区分 無 |
| 山土(公園植栽用) |                                   | m3 | 0.4 | 5,760  | 2,304   | Z902150822<br>管理費区分 無     |
| スギゴケ      |                                   | m2 | 3   | 22,930 | 68,790  | YZA0000009-001<br>管理費区分 無 |
| 計         |                                   |    |     |        | 464,416 |                           |
| 単価        |                                   |    |     |        | 46,450  | 円/m                       |

# 1次単価表

単-6号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要                        |
|-----------|----|----|------|--------|-----------|---------------------------|
| 地被復旧工     |    | m2 | 10   | 8,310  | 83,100    | YZA0000010-001<br>管理費区分 無 |
| スギゴケ      |    | m2 | 10   | 22,930 | 229,300   | YZA0000009-001<br>管理費区分 無 |
| 山土(公園植栽用) |    | m3 | 1.33 | 5,760  | 7,660.8   | Z902150822<br>管理費区分 無     |
| 計         |    |    |      |        | 320,060.8 |                           |
| 単価        |    |    |      |        | 32,010    | 円 / m2                    |

# 1次単価表

単-7号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                        |
|----------------|----------|----|----|--------|---------|---------------------------|
| 排水管理設工         |          | m  | 10 |        | 16,390  |                           |
| 名称             | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                        |
| 排水管理設工         | VU 200   | m  | 10 | 14,090 | 140,900 | YZA0000015-001<br>管理費区分 無 |
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU - 200 | m  | 10 | 2,300  | 23,000  | Z005002019<br>管理費区分 無     |
| 計              |          |    |    |        | 163,900 |                           |
| 単価             |          |    |    |        | 16,390  | 円 / m                     |

# 1次単価表

単-8号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                           | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                        |
|---------------|------------------------------|----|-------|--------|--------|---------------------------|
| 管理柵A設置工       |                              | 基  | 1     |        | 96,050 |                           |
| 名称            | 規格 / 条件                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                        |
| 管理柵A設置工       | 600*600*H920 基礎砕石、床打コンクリート含む | 基  | 1     | 20,210 | 20,210 | YZA0000024-001<br>管理費区分 無 |
| PC会所柵 鋳鉄格子蓋付き | 600*600*H920                 | 基  | 1     | 75,300 | 75,300 | YZA0000022-001<br>管理費区分 無 |
| コンクリート        | 現場作成費含む 規格18-8-25            | m3 | 0.018 | 30,000 | 540    | YZA0000013-001<br>管理費区分 無 |
| 計             |                              |    |       |        | 96,050 |                           |
| 単価            |                              |    |       |        | 96,050 | 円 / 基                     |

# 1次単価表

単-9号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                        |
|---------------|-------------------------------|----|-------|--------|---------|---------------------------|
| 管理柵B設置工       |                               | 基  | 1     |        | 105,900 |                           |
| 管理柵B設置工       | 600*600*H1150 基礎碎石、床打コンクリート含む | 基  | 1     | 28,300 | 28,300  | YZA0000025-001<br>管理費区分 無 |
| PC会所柵 鋳鉄格子蓋付き | 600*600*H1150                 | 基  | 1     | 77,000 | 77,000  | YZA0000023-001<br>管理費区分 無 |
| コンクリート        | 現場作成費含む 規格18-8-25             | m3 | 0.018 | 30,000 | 540     | YZA0000013-001<br>管理費区分 無 |
| 計             |                               |    |       |        | 105,840 |                           |
| 単価            |                               |    |       |        | 105,900 | 円 / 基                     |

# 1次単価表

単-10号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                        |
|-------|----|----|----|---------|---------|---------------------------|
| 石積修理工 |    | m2 | 1  | 139,300 | 139,300 | YZA0000016-001<br>管理費区分 無 |
| 計     |    |    |    |         | 139,300 |                           |
| 単価    |    |    |    |         | 139,300 | 円 / m2                    |

# 1次単価表

単-11号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |
|-----------------|----------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 場内運搬            | 小車運搬 高低差補正 残土  | m3 | 1  | 3,090 | 3,090 | CB211180<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| 名称              | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |
| 人力運搬 (運搬 ~ 取卸し) | 換算距離 = 60m以下 : | m3 | 1  | 3,090 | 3,090 | CB211180<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| 計               |                |    |    |       | 3,090 |                              |
| 単価              |                |    |    |       | 3,090 | 円 / m3                       |

# 1次単価表

単-12号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要                           |
|----------|--|----|-----|-------|--------|------------------------------|
| 残土処分     |  | m3 | 1   |       | 11,480 |                              |
| 名称       | 規格 / 条件  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要                           |
| 土砂等運搬    | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハッパ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1   | 3,570 | 3,570  | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-16号 |
| 積込 (ルーズ) | 土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :  | m3 | 1   | 1,067 | 1,067  | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-17号 |
| 残土処分費    | 株式会社 壺建 12km (砂質土)   | t  | 1.8 | 3,800 | 6,840  | YZT0000001-001<br>管理費区分 T    |
| 計        |  |    |     |       | 11,477 |                              |
| 単価       |  |    |     |       | 11,480 | 円 / m3                       |

# 1次単価表

単-13号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |
|-----------------|----------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 場内運搬            | 小車運搬 高低差補正 コン殻 | m3 | 1  | 3,090 | 3,090 | CB211180<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| 名称              | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |
| 人力運搬 (運搬 ~ 取卸し) | 換算距離 = 60m以下 : | m3 | 1  | 3,090 | 3,090 | CB211180<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| 計               |                |    |    |       | 3,090 |                              |
| 単価              |                |    |    |       | 3,090 | 円 / m3                       |

# 1次単価表

単-14号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | コンクリート殻処分   |    | 単位 | m3    | 数量      | 1                            | 単価 | 7,552 |
|-------------|---|----|----|-------|---------|------------------------------|----|-------|
| 規格          |   |    | 単位 |       |         |                              |    |       |
| 名称          | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要                           |    |       |
| 積込 (ルーズ)    | 土質 = 岩塊・玉石 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満 :   | m3 | 1  | 363.2 | 363.2   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-18号 |    |       |
| 殻運搬         | 殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1  | 2,488 | 2,488   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-19号 |    |       |
| 無筋コンクリート殻処分 | 株式会社アルファ建設 12km   | m3 | 1  | 4,700 | 4,700   | YZT0000002-001<br>管理費区分 T    |    |       |
| 計           |   |    |    |       | 7,551.2 |                              |    |       |
| 単価          |   |    |    |       | 7,552   | 円 / m3                       |    |       |

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-15号

CB211180

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |              |         |    |      |        |        |                            |   |    |       |
|-----|--------------|---------|----|------|--------|--------|----------------------------|---|----|-------|
| 名称  | 人力運搬（運搬～取卸し） |         |    |      | 単位     | m3     | 数量                         | 1 | 単価 | 3,090 |
| 規格  | 60m以下        |         |    |      | 単位     |        | 数量                         |   | 単価 |       |
|     | 名称           | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |   |    |       |
|     | 標準単価         |         |    |      | 3,302  |        |                            |   |    |       |
|     | 労務構成比率       |         | %  | 100  |        |        |                            |   |    |       |
|     | 普通作業員        |         | %  | 100  | 25,400 | 23,766 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| J01 | 換算距離         | 60m以下   |    |      |        |        |                            |   |    |       |

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-16号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                    | 規格 / 条件   | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価               | 摘要                         |
|---------------------------------------|---|----|-------|---------|------------------|----------------------------|
| 土砂等運搬                                 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下 | m3 |       |         | 1                | 3,570                      |
| 標準単価                                  |   |    |       | 3,431.7 |                  |                            |
| 労務構成比率                                |   | %  | 61.9  |         |                  |                            |
| 運転手 (一般)                              | トラック・ダンプ・散水車等運転   | %  | 61.9  | 23,600  | 25,296           | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                |   | %  | 11.58 |         |                  |                            |
| 軽油                                    |   | %  | 11.58 | 138     | 133              | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                |   | %  | 26.52 |         |                  |                            |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【 タイヤ損耗費 】 | 4 t 積級<br>【 4 t 積級 良好 供用日 】                             | %  | 26.52 | 8,571   | (8,310)<br>(261) | M000301002<br>管理費区分 無      |
| J01 土砂等発生現場                           | 小規模   |    |       |         |                  |                            |
| J02 積込機種・規格                           | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)                                 |    |       |         |                  |                            |
| J03 土質                                | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)   |    |       |         |                  |                            |
| J04 DID区間の有無                          | 有り  |    |       |         |                  |                            |
| J14 運搬距離 (km) (DID区間有)                | 12.0km以下  |    |       |         |                  |                            |

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-17号

CB210020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 積込（ルーズ）            | 単位 | m3    | 数量      | 1      | 単価                         | 1,067 |
|--------------------|--------------------|----|-------|---------|--------|----------------------------|-------|
| 規格                 | 土砂 小規模（標準）         | 単位 |       | 数量      | 1      | 単価                         | 1,067 |
| 名称                 | 規格 / 条件            | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価               |                    |    |       | 1,093.9 |        |                            |       |
| 労務構成比率             |                    | %  | 62.89 |         |        |                            |       |
| 運転手（特殊）            | 重機械等運転             | %  | 62.89 | 28,900  | 27,948 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率             |                    | %  | 11.1  |         |        |                            |       |
| 軽油                 |                    | %  | 11.1  | 138     | 133    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率             |                    | %  | 26.01 |         |        |                            |       |
| バックホウ（クローラ） [標準]   | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | %  | 26.01 | 7,520   | 7,520  | M000202015<br>管理費区分 無      |       |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>小規模（標準）      |    |       |         |        |                            |       |
|                    |                    |    |       |         |        |                            |       |

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-18号

CB210020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 積込（ルーズ）                | 単位 | m3    | 数量     | 1      | 単価 | 363.2                      |
|--------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|----|----------------------------|
| 規格                 | 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満    | 単位 |       | 数量     | 1      | 単価 | 363.2                      |
| 名称                 | 規格 / 条件                | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要 |                            |
| 標準単価               |                        |    |       | 372.28 |        |    |                            |
| 労務構成比率             |                        | %  | 59.7  |        |        |    |                            |
| 運転手（特殊）            | 重機械等運転                 | %  | 59.7  | 28,900 | 27,948 |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率             |                        | %  | 13.11 |        |        |    |                            |
| 軽油                 |                        | %  | 13.11 | 138    | 133    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率             |                        | %  | 27.19 |        |        |    |                            |
| バックホウ（クローラ） [標準]   | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3     | %  | 27.19 | 9,470  | 9,470  |    | M000202028<br>管理費区分 無      |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 岩塊・玉石<br>平均施工幅1m以上2m未満 |    |       |        |        |    |                            |
|                    |                        |    |       |        |        |    |                            |

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20260312       |
| 歩掛適用年月     | 20260312       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価    | 摘要   |
|---|---|----|----|----|---------|--|
| 殻運搬   | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用             | 単位 | m3 | 1  | 2,488   |  |
| 標準単価  |   |    |    |    | 2,422.5 |  |
| 労務構成比率  |   | %  |    |    | 44.82   |  |
| 運転手（一般）   | トラック・ダンプ・散水車等運転                                       | %  |    |    | 44.82   | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%                           |
| 材料構成比率  |   | %  |    |    | 14.41   |  |
| 軽油  |   | %  |    |    | 14.41   | Z006702002<br>管理費区分 無                                |
| 機械構成比率  |   | %  |    |    | 40.77   |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】   | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】                           | %  |    |    | 40.77   | 20,847<br>(20,100)<br>(747)<br>M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | コンクリート（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>有り<br>14.4km以下<br>全ての費用 |    |    |    |         |  |

