設計審査				課長	課長補佐			係長	改算者	設計者

設計金額　　4,367,000　　円（内、消費税等相当額　　397,000　　円）

里五丁目防火水槽撤去工事　実施設計書

大津市

積 算 情 報

設計書番号		26-02-00-0950-0	設計者名	大津市 担当者042
出張所名		大津市		
適用単価		一般土木	施工地区	大津土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 9月 9日		
単価適用年月		2026年 9月 9日		
適用単価地区	生コン	大津土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/09/14 15:16:40
<一括更新>

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	里五丁目防火水槽撤去工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	作業土工　180m3	
	2	コンクリート構造物取壊し工　28m3	
	3	舗装工　190m2	
	4		
	5		
	6		
	7		

設計総括表

		工事名	里五丁目防火水槽撤去工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備	式	1		2,071,803			
構造物撤去工	式	1		2,009,403			
作業土工	式	1		441,522			
構造物取壊し工	式	1		644,655			
運搬処理工	式	1		321,729			
舗装工	式	1		601,497			
仮設工	式	1		62,400			
交通管理工	式	1		62,400			
直接工事費	式	1		2,071,000			
共通仮設	式	1		209,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		209,000			
純工事費	式	1		2,280,000			
現場管理費	式	1		925,000			

大津市

設計総括表

		工事名	里五丁目防火水槽撤去工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	共通仮設

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価	式	1		3,205,000			
一般管理費等	式	1		765,000			
工事価格	式	1		3,970,000			
消費税相当額	式	1		397,000			
工事費計	式	1		4,367,000			

大津市

設計内訳書

工事名	里五丁目防火水槽撤去工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1		2,071,803			
構造物撤去工		式	1		2,009,403			
作業土工		式	1		441,522			
床掘り	土質土砂	m3	180	302.1	54,378			単-1号
埋戻し	土質砂質土	m3	240	540.6	129,744			単-2号
土材料		m3	90	2,860	257,400			単-3号
構造物取壊し工		式	1		644,655			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	25	19,610	490,250			単-4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	3	10,990	32,970			単-5号
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	18	712.4	12,823			単-6号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	180	603.4	108,612			単-7号
運搬処理工		式	1		321,729			

大津市

設計内訳書

工事名	里五丁目防火水槽撤去工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート殻運搬・処分		m3	25	9,306	232,650			単-8号
無筋コンクリート殻運搬・処分		m3	3	7,832	23,496			単-9号
アスファルト殻運搬・処分		m3	9	7,287	65,583			単-10号
舗装工		式	1		601,497			
表層工	再生密粒度AS　T=5cm	m2	192	2,362	453,504			単-11号
路盤工		m2	192	598.8	114,969			単-12号
不陸整正		m2	192	172	33,024			単-13号
仮設工		式	1		62,400			
交通管理工		式	1		62,400			
交通誘導警備員		人日	4	15,600	62,400			単-14号
直接工事費		式	1		2,071,000			
共通仮設		式	1		209,000			

設計内訳書

工事名	里五丁目防火水槽撤去工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 1,939,420×10.8%		式	1		209,000			
純工事費		式	1		2,280,000			
現場管理費 2,148,420×43.09%		式	1		925,000			
工事原価		式	1		3,205,000			
一般管理費等 3,073,420×（25.13%＋ 0.04%）		式	1		765,000			
工事価格		式	1		3,970,000			
消費税相当額 3,970,000×10%		式	1		397,000			
工事費計		式	1		4,367,000			

大津市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	302.1
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：	m3	1	302.1	302.1	CB210030 管理費区分 無 単-15号
計					302.1	
単価					302.1	円／m3

大津市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	540.6
規格	土質砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最小埋戻幅4m以上：	m3	1	540.6	540.6	CB210410 管理費区分 無 単-16号
計					540.6	
単価					540.6	円／m3

大津市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料	単位	m3	数量	1	単価	2,860
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.33	2,150	2,859.5	CB210550 管理費区分 無 単-17号
計					2,859.5	
単価					2,860	円／m3

大津市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	19,610
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m3	1	19,610	19,610	WB824010 管理費区分 無 単-18号
計					19,610	
単価					19,610	円／m3

大津市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	10,990
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m3	1	10,990	10,990	WB824010 管理費区分 無 単-19号
計					10,990	
単価					10,990	円／m3

大津市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.4
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	712.4	712.4	CB430510 管理費区分 無 単-20号
計					712.4	
単価					712.4	円／m

大津市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	603.4
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	603.4	603.4	CB430310 管理費区分 無 単-21号
計					603.4	
単価					603.4	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート殻運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	9,306
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	3,306	3,306	CB227010 管理費区分 無 単-22号
鉄筋コンクリート殻処分費	㈱アヤシロ　13km	m3	1	6,000	6,000	YZT0000001-001 管理費区分 T
計					9,306	
単価					9,306	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	無筋コンクリート殻運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	7,832
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	3,132	3,132	CB227010 管理費区分 無 単-23号
無筋コンクリート殻処分費	三大宝建設㈱　15km	m3	1	4,700	4,700	YZT0000003-001 管理費区分 T
計					7,832	
単価					7,832	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト殻運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	7,287
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	3,997	3,997	CB227010 管理費区分 無 単-24号
アスファルト殻処分費	三大宝建設㈱　15km	m3	1	3,290	3,290	YZT0000004-001 管理費区分 T
計					7,287	
単価					7,287	円／m3

大津市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	2,362
規格	再生密粒度AS　T=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	2,362	2,362	CB410260 管理費区分 無 単-25号
計					2,362	
単価					2,362	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	598.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	598.8	598.8	CB410030 管理費区分 無 単-26号
計					598.8	
単価					598.8	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	172
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	172	172	CB410010 管理費区分 無 単-27号
計					172	
単価					172	円／m2

大津市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	15,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	WB010212 管理費区分 無 単-28号
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-15号　　CB210030

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	302.1
規格	土砂 標準 無し 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				312.32		
労務構成比率		%	54.31			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	54.31	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.23			
軽油		%	24.23	148	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.46			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　供用日当たり賃料	%	21.46	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	有り					

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号　　CB210410

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	540.6
規格	最小埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				535.07		
労務構成比率		%	40.47			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	40.47	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
軽油		%	18.02	148	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.51			
ブルドーザ［普通］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 通称１５ｔ級	%	33.2	26,000	29,400	M000101103 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３ 供用日当たり賃料	%	8.31	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上					

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号　　CB210550

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土材料	単位	m3	数量	1	単価	2,150
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	100	1	2,150	Z002122003 管理費区分 無

大津市

2次単価表

単-18号　　WB824010

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	19,610
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	19,602.3	19,602.3	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7.7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					19,610	
単価					19,610	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

2次単価表

単-19号　　WB824010

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	10,990
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	10,982.4	10,982.4	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7.6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,990	
単価					10,990	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号　　CB430510

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%	2.88	165	150	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動 通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号　　CB430310

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	㎡2	数量	1	単価	603.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				635.62		
労務構成比率		%	64.74			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	28.72	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.17	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.85	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.74			
軽油		%	5.74	148	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.52			
バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］	開口幅７３５～８５０mm 破砕力５５０～９８０kN	%	20.38	17,900	19,000	M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５m3 供用日当たり賃料	%	9.14	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要					

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号　　CB430310

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	603.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-22号　　CB227010

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,306
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,135.7		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%	46.18	25,400	24,800	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号　　CB227010

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,132
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　18.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,970.7		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%	46.18	25,400	24,800	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	18.5km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号　　CB227010

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,997
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り　17.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,768.1		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%	41.18	25,400	24,800	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	17.5km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号　　CB410260

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,362
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,891.8		
労務構成比率		%	10.25			
普通作業員		%	3.69	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	2.07	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.05	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.43			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	80.48	605,000	785,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0	%	7.39	111	141	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号　　CB410260

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,362
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用日当たり賃料	%	0.84	29,500	29,700	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.13	4,480	4,760	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%	0.13	4,480	4,820	L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号　　CB410030

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	598.8
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,337.9		
労務構成比率		%	18.62			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	8.2	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.68	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.17	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.88			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%	74.09	780,000	215,000	Z002122002 管理費区分 無
軽油		%	1.55	148	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.5			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号　　CB410030

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	598.8
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%	0.47	4,480	4,820	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.46	4,480	4,760	L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 ㎜					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号　　CB410010

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	172
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				182.07		
労務構成比率		%	72.6			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	35.73	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.71	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.49	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.67	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.75			
軽油		%	6.75	148	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.65			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%	16.56	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ 供用日当たり賃料	%	2.07	4,480	4,820	L001050002 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号　　CB410010

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	172
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.02	4,480	4,760	L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

2次単価表

単-28号　　WB010212

単価適用年月日	20260909
歩掛適用年月日	20260909
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	15,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,600	
単価					15,600	円／人日