設計審査						課長	課長補佐	係長	改算者	設計者

設計金額　19,668,000　円（内、消費税等相当額　1,788,000　円）

耐震性貯水槽設置工事（木下町）　実施設計書

大津市

積 算 情 報

設計書番号	26-02-00-0719-0	設計者名		大津市 担当者042
出張所名	大津市			
適用単価	一般土木	施工地区		大津土木事務所管内
歩掛適用年月	2026年 7月23日			
単価適用年月	2026年 7月23日			
適用単価地区	生コン	大津土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種	公園工事			

積算時想定工事期間	2026年10月 1日 ～ 2027年 3月12日 (163日)

<計算処理>2026/08/03 08:57:37
<一括更新>

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	耐震性貯水槽設置工事（木下町）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	床掘工　110 m3	
	2	耐震性貯水槽設置工　1 基	
	3	付属施設工　1 式	
	4	構造物撤去工　1 式	
	5		
	6		
	7		

設計総括表

		工事名	耐震性貯水槽設置工事（木下町）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備	式	1		8,969,940			
土工	式	1		1,037,455			
作業土工	式	1		1,037,455			
耐震性貯水槽設置工	式	1		7,580,876			
耐震性貯水槽設置	式	1		6,540,027			
付属施設工	式	1		1,040,849			
防護柵工	式	1		223,920			
柵工	式	1		223,920			
撤去工	式	1		16,249			
防護柵撤去工	式	1		16,249			
仮設工	式	1		111,440			
交通管理工	式	1		111,440			
直接工事費	式	1		8,969,000			

設計総括表

		工事名	耐震性貯水槽設置工事（木下町）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	共通仮設

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設	式	1		1,102,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		1,102,000			
純工事費	式	1		10,071,000			
現場管理費	式	1		4,554,000			
工事原価	式	1		14,625,000			
一般管理費等	式	1		3,255,000			
工事価格	式	1		17,880,000			
消費税相当額	式	1		1,788,000			
工事費計	式	1		19,668,000			

大津市

設計内訳書

工事名	耐震性貯水槽設置工事（木下町）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1		8,969,940			
土工		式	1		1,037,455			
作業土工		式	1		1,037,455			
床掘り	土質土砂	m3	110	2,181	239,910			単-1号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質砂質土	m3	5	3,889	19,445			単-2号 週休有
残土処理工	残土処分	m3	100	7,781	778,100			単-3号 週休有
耐震性貯水槽設置工		式	1		7,580,876			
耐震性貯水槽設置		式	1		6,540,027			
耐震性貯水槽設置	潜函式　40m3（材料、設置費）	基	1		4,866,800			内-1号 週休有
頂版、底版、など		基	1		936,827			内-2号 週休有
人孔蓋設置		組	1	423,400	423,400			単-4号 週休有
埋戻し	クラッシャラン	m3	40	6,749	269,960			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	耐震性貯水槽設置工事（木下町）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	公園用山土（表層T=10cm）	m3	4	10,760	43,040			単-6号 週休有
付属施設工		式	1		1,040,849			
標識設置		基	1	213,300	213,300			単-7号 週休有
採水管	SGP-VSΦ100	m	30	18,930	567,900			単-8号 週休有
防護砂		m3	2	11,950	23,900			単-9号 週休有
採水口設置	単口　自立式	基	2	113,500	227,000			単-10号 週休有
張コンクリート		箇所	1	8,749	8,749			単-11号 週休有
防護柵工		式	1		223,920			
柵工		式	1		223,920			
メッシュフェンス	H=2m	m	12	18,660	223,920			単-12号 週休有
撤去工		式	1		16,249			
防護柵撤去工		式	1		16,249			

設計内訳書

工事名	耐震性貯水槽設置工事（木下町）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス		m	9	1,500	13,500			単-13号 週休有
CO殻処分	ネットフェンス基礎 180*180*450	m3	0.15	18,330	2,749			単-14号 週休有
仮設工		式	1		111,440			
交通管理工		式	1		111,440			
交通誘導警備員		人日	7	15,920	111,440			単-15号 週休有
直接工事費		式	1		8,969,000			
共通仮設		式	1		1,102,000			
共通仮設費（率計上） 8,647,365×12.75%		式	1		1,102,000			
純工事費		式	1		10,071,000			
現場管理費 9,749,365×46.72%		式	1		4,554,000			
工事原価		式	1		14,625,000			
一般管理費等 14,303,365×（22.74%＋ 0.04%）		式	1		3,255,000			

設計内訳書

工事名	耐震性貯水槽設置工事（木下町）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		17,880,000			
消費税相当額 17,880,000×10%		式	1		1,788,000			
工事費計		式	1		19,668,000			

大津市

1基当たり内訳書

第1号内訳書	耐震性貯水槽設置	単価適用年月日	20260723
		歩掛適用年月日	20260723
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震性貯水槽部材据付工	潜函式　40m3	式	1	1,062,400	1,062,400			YZA0000001-001 管理費区分 無
躯体防水塗布工	内面コーティング工	式	1	349,400	349,400			YZA0000002-001 管理費区分 無
耐震性貯水製部材	側板（4分割）SS400・板厚8mm	基	1	615,000	615,000			YZA0000003-001 管理費区分 無
耐震性貯水製部材	底板（1）SS400・板厚6mm	基	1	330,000	330,000			YZA0000004-001 管理費区分 無
耐震性貯水製部材	底板（2）SS400・板厚6mm	基	1	300,000	300,000			YZA0000005-001 管理費区分 無
耐震性貯水製部材	頂板（1）SS400・板厚8mm	基	1	380,000	380,000			YZA0000006-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

大津市

1基当たり内訳書

第1号内訳書	耐震性貯水槽設置	単価適用年月日	20260723
		歩掛適用年月日	20260723
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震性貯水製部材	頂板（2）SS400・板厚8㎜	基	1	350,000	350,000			YZA0000007-001 管理費区分 無
耐震性貯水製部材	集水ピット	基	1	120,000	120,000			YZA0000008-001 管理費区分 無
耐震性貯水製部材	内部支柱	基	1	290,000	290,000			YZA0000009-001 管理費区分 無
耐震性貯水製部材	調整金具	基	1	90,000	90,000			YZA0000010-001 管理費区分 無
耐震性貯水製部材	内部配管　採水管100A×2　通気口100A×1	式	1	470,000	470,000			YZA0000011-001 管理費区分 無
耐震性貯水製部材	副資材　FRP梯子　補助セグメント　組立部材	式	1	510,000	510,000			YZA0000012-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1基当たり内訳書

第1号内訳書	耐震性貯水槽設置	単価適用年月日	20260723
		歩掛適用年月日	20260723
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					4,866,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1基当たり内訳書

第2号内訳書	頂版、底版、など	単価適用年月日	20260723
		歩掛適用年月日	20260723
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝無し：	m3	3	5,704	17,112			CB210410 管理費区分 無 単-19号
山土（公園盛土用）		m3	4	5,160	20,640			Z902150821 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	18	1,474	26,532			CB221110 管理費区分 無 単-20号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（普通）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	46,390	46,390			CB240010 管理費区分 無 単-21号
常温合材	高耐久性舗装用　レミファルトS30kg入	袋	6	2,660	15,960			YZA0000023-001 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	8	10,150	81,200			CB240210 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1基当たり内訳書

第2号内訳書	頂版、底版、など	単価適用年月日	20260723
		歩掛適用年月日	20260723
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（普通）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	12	46,820	561,840			CB240010 管理費区分 無 単-23号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.95	170,500	161,975			WB810010 管理費区分 無 単-24号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.03	172,600	5,178			WB810010 管理費区分 無 単-25号
合　計					936,827			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,181
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	2,181	2,181	CB210030 管理費区分 無 単-16号
計					2,181	
単価					2,181	円／m3

大津市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,889
規格	土質区分土砂;土質砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	3,889	3,889	CB210410 管理費区分 無 単-17号
計					3,889	
単価					3,889	円／m3

大津市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工	単位	m3	数量	1	単価	7,781
規格	残土処分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	1,881	1,881	CB210110 管理費区分 無 単-18号
残土処分費	株式会社　オルトテック　8.4km	m3	1	5,900	5,900	YZT0000001-001 管理費区分 T
計					7,781	
単価					7,781	円／m3

大津市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人孔蓋設置	単位	組	数量	1	単価	423,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	組	1	19,420	19,420	DGD10810 管理費区分 無 単-26号
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ用無収縮調整ﾓﾙﾀﾙ	25kg	袋	2	5,280	10,560	Z902505046 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.2	2,150	430	Z002122003 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1	3,889	388.9	CB210410 管理費区分 無 単-17号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	0.6	9,132	5,479.2	CB240210 管理費区分 無 単-27号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1	46,130	4,613	CB240010 管理費区分 無 単-28号
蓋及び受枠	Φ636.6	組	1	382,430	382,430	YZA0000015-001 管理費区分 無
計					423,321.1	
単価					423,400	円／組

大津市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,749
規格	クラッシャラン						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	3,889	3,889	CB210410 管理費区分 無 単-17号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.33	2,150	2,859.5	Z002122003 管理費区分 無
計					6,748.5	
単価					6,749	円／m3

大津市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	10,760
規格	公園用山土（表層T=10cm）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	3,889	3,889	CB210410 管理費区分 無 単-17号
山土（公園盛土用）		m3	1.33	5,160	6,862.8	Z902150821 管理費区分 無
計					10,751.8	
単価					10,760	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識設置	単位	基	数量	1	単価	213,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識設置費		基	1	51,200	51,200	YZA0000016-001 管理費区分 無
標識柱（材）	基礎除く	基	1	151,000	151,000	YZA0000017-001 管理費区分 無
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎種別＝基礎ﾌﾞﾛｯｸ：構造物種別＝門扉： 基礎砕石＝有り（t=20㎝）：費用の内訳＝全 ての費用：	基	1	11,050	11,050	CB420820 管理費区分 無 単-29号
計					213,250	
単価					213,300	円／基

大津市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	採水管	単位	m	数量	10	単価	18,930
規格	SGP-VSΦ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
採水管設置費	SGP-VS　Φ100	m	10	8,530	85,300	YZA0000019-001 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP-VS　ねじ付き　Φ100A　12.2kg/m	本	2.5	41,600	104,000	YZA0000020-001 管理費区分 無
計					189,300	
単価					18,930	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護砂	単位	m3	数量	1	単価	11,950
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂（管付近用）	最大寸法20㎜	m3	1.33	6,060	8,059.8	Z902150811 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	3,889	3,889	CB210410 管理費区分 無 単-17号
計					11,948.8	
単価					11,950	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	採水口設置	単位	基	数量	1	単価	113,500
規格	単口　自立式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
採水口　自立式（スタンド）	単口　100*75　ステンレス製	台	1	110,000	110,000	YZA0000021-001 管理費区分 無
採水口設置費		基	1	3,500	3,500	YZA0000022-001 管理費区分 無
計					113,500	
単価					113,500	円／基

大津市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張コンクリート	単位	箇所	数量	1	単価	8,749
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1	40,830	4,083	CB240010 管理費区分 無 単-30号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	1,344	1,344	CB221110 管理費区分 無 単-31号
溶接金網（Ｇ３５５１）	径４．０×１５０×１５０	m2	1	277	277	Z001450005 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	0.3	10,150	3,045	CB240210 管理費区分 無 単-32号
計					8,749	
単価					8,749	円／箇所

大津市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メッシュフェンス	単位	m	数量	10	単価	18,660
規格	H=2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別＝基礎ﾌﾞﾛｯｸ：支柱間隔＝2m：	m	10	3,281	32,810	CB420840 管理費区分 無 単-33号
メッシュフェンス	UN50シリーズ　H=2000	m	10	12,600	126,000	YZA0000014-001 管理費区分 無
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎種別＝基礎ﾌﾞﾛｯｸ：構造物種別＝金網柵 ：基礎砕石＝無し：費用の内訳＝全ての費用 ：	基	5	5,542	27,710	CB420820 管理費区分 無 単-34号
計					186,520	
単価					18,660	円／m

大津市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス	単位	m	数量	1	単価	1,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去費用	H=1m W=2m	m	1	1,500	1,500	YZA0000024-001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／m

大津市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	CO殻処分	単位	m3	数量	1	単価	18,330
規格	ネットフェンス基礎　180*180*450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m3	1	11,100	11,100	WB824010 管理費区分 無 単-35号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	2,526	2,526	CB227010 管理費区分 無 単-36号
CO殻処分費	たち建設株式会社14km	m3	1	4,700	4,700	YZT0000002-001 管理費区分 T
計					18,326	
単価					18,330	円／m3

大津市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	15,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	WB010212 管理費区分 無 単-37号
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号　　CB210030

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,181
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	40.26	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号　　CB210410

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,889
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	17.77	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	%	0.84	154	151	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号　　CB210410

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,889
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-18号　　CB210110

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,881
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,808.9		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%	40.44	23,600	25,296	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J10 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号　　CB210410

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	5,704
規格	現場制約あり 土砂 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,096		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 無し					

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号　　CB221110

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,474
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,335.6		
労務構成比率		%	74.1			
普通作業員		%	35.62	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	13.95	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	20.86			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.17	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%	5.01	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号　　CB221110

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,474
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号　　CB240010

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,390
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（普通）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.38	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	6.4	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　W/C=60%以下	%	59.8	20,400	29,900	Z002010001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊　供用日当たり賃料	%	3.31	9,840	10,700	L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号　　CB240010

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,390
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（普通）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（普通）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-22号　　CB240210

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,150
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	31,314	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号　　CB240010

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,820
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-8-25（20）（普通）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.38	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	6.4	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	２４－８－２５（２０）　W/C=55%以下	%	59.8	20,400	30,300	Z002010017 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 供用日当たり賃料	%	3.31	9,840	10,700	L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号　　CB240010

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,820
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-8-25（20）（普通）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	24-8-25（20）（普通）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表

単-24号　　WB810010

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	170,500
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	1.03	100,000	103,000	Z001102028 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物　2026.01(冬号)	t	1	67,447.5	67,447.5	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		52.5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					170,500	
単価					170,500	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

2次単価表

単-25号　　WB810010

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	172,600
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物　2026.01(冬号)	t	1	67,447.5	67,447.5	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		92.5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					172,600	
単価					172,600	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

2次単価表

単-26号　　DGD10810

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1	単価	19,420
規格	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	30,702	3,991.26	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.13	27,234	3,540.42	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.26	23,766	6,179.16	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.13	37,600	4,888	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		821.16	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					19,420	
単価					19,420	円／組
J01 作業区分 J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する 標準（1.0）					

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号　　CB240210

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,132
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	31,314	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号　　CB240010

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,130
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.85	20,400	29,900	Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号　　CB420820

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	基礎ブロック，鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	11,050
規格	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 有り（t=20cm） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,516.8		
労務構成比率		%	76			
普通作業員		%	33.42	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	30.87	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.37	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.31			
基礎ブロック	300*300*700	%	9.51	810	3,610	YZA0000018-001 管理費区分 無
軽油		%	2.8	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.69			
小型バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	排ガス対策型（第2次基準）山積0.11m3 0.8t吊	%	11.69	6,080	6,080	M000201054 管理費区分 無
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 有り（t=20cm）					

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号　　CB420820

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	基礎ブロック，鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	11,050
規格	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 有り（t=20cm） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号　　CB240010

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,830
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	71.32	20,400	30,300	Z002012004 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号　　CB221110

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,344
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	14.75	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%	11.39	1,200	2,150	Z002122002 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 供用日当たり賃料	%	5.3	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号　　CB221110

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,344
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	砕石（各種）					
J03 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号　　CB240210

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,150
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	31,314	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号　　CB420840

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	金網・支柱（立入防止柵）	単位	m	数量	1	単価	3,281
規格	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,487.9		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	90.31	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.88	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号　　CB420820

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	基礎ブロック，鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	5,542
規格	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,148.2		
労務構成比率		%	80.48			
普通作業員		%	72.26	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.22	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.52			
基礎ブロック	250*250*450	%	19.52	810	2,400	YZA0000025-001 管理費区分 無
J01 基礎種別	基礎ﾌﾞﾛｯｸ					
J02 構造物種別	金網柵					
J04 基礎砕石	無し					
J05 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表

単-35号　　WB824010

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	11,100
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	11,092.224	11,092.22	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7.78	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,100	
単価					11,100	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号　　CB227010

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,526
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%	44.82	23,600	25,296	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

2次単価表

単-37号　　WB010212

単価適用年月日	20260723
歩掛適用年月日	20260723
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	15,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,920	
単価					15,920	円／人日