設計審査							室長	室次長	改算	担当

設計金額　43,483,000　円（内、消費税等相当額　3,953,000　円）

市道橋補修工事(国分橋)　実施設計書

大津市光が丘町ほか

大津市

積 算 情 報

設計書番号	26-02-00-0862-0	設計者名		大津市 担当者117
出張所名	大津市			
適用単価	一般土木	施工地区		大津土木事務所管内
歩掛適用年月	2026年 8月25日			
単価適用年月	2026年 8月25日			
適用単価地区	生コン	大津土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種	橋梁保全工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/08/26 13:59:55
<一括更新>2026/08/25 11:07:54

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
橋梁保全工事	大津市光が丘町ほか	市道幹1103号線	国分橋

費　　目	本工事費	市道橋補修工事(国分橋)

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	舗装工　1 式	
	2	橋梁付属物工　1 式	
	3	橋梁補修工　1 式	
	4	構造物撤去工　1 式	
	5	仮設工　1 式	
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費	43,483,000			
本工事	43,483,000	39,530,000	3,953,000	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	43,483,000	39,530,000	3,953,000	

注：上段は現設計　　下段は設計変更

設計内訳書

工事名	市道橋補修工事(国分橋)	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		15,294,175			
舗装工		式	1		743,094			
橋面防水工		式	1		497,664			
橋面防水	防水工種類塗膜防水	m2	162	3,072	497,664			単-1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		245,430			
表層	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m以上	m2	162	1,515	245,430			単-2号
橋梁付属物工		式	1		8,455,625			
伸縮継手工		式	1		3,066,665			
伸縮装置補修	歩道部	m	21.7	116,600	2,530,220			単-3号
伸縮装置補修	地覆部	m	6.5	82,530	536,445			単-4号
目地部補修工		式	1		5,388,960			
目地部補修	ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ同等品	m	109	49,440	5,388,960			単-5号

大津市

設計内訳書

工事名	市道橋補修工事(国分橋)	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工		式	1		2,097,863			
断面修復工		式	1		1,795,000			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積0.5m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り	構造物	1	1,795,000	1,795,000			単-6号
鉄筋補修工		式	1		302,863			
鉄筋補修	フレア溶接	箇所	4	73,600	294,400			単-7号
床掘り	土質土砂	m3	0.5	9,786	4,893			単-8号
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	0.5	7,141	3,570			単-9号
構造物撤去工		式	1		565,593			
構造物取壊し工		式	1		488,650			
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	31	712.6	22,090			単-10号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3cm	m2	162	2,880	466,560			単-11号

大津市

設計内訳書

工事名	市道橋補修工事(国分橋)	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		76,943			
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	0.1	15,930	1,593			単-12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	有 36km以下 良好	m3	0.5	17,090	8,545			単-13号
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	10,400	52,000			単-14号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	1,175	705			単-15号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	2,820	14,100			単-16号
仮設工		式	1		3,432,000			
交通管理工		式	1		3,432,000			
交通誘導警備員	交代要員含む	人日	220	15,600	3,432,000			単-17号
直接工事費		式	1		15,294,000			
共通仮設		式	1		4,585,000			
共通仮設費		式	1		388,000			

設計内訳書

工事名	市道橋補修工事(国分橋)	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上) 15,304,036× 2.54%		式	1		388,000			
共通仮設費（率計上） 15,318,841×27.4%		式	1		4,197,000			
純工事費		式	1		19,879,000			
現場管理費 19,903,841×64.37%		式	1		12,812,000			
工事原価		式	1		32,691,000			
一般管理費等 32,715,841×（20.87%＋ 0.04%）		式	1		6,839,000			
工事価格		式	1		39,530,000			
消費税相当額 39,530,000×10%		式	1		3,953,000			
工事費計		式	1		43,483,000			

大津市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	橋面防水	単位	m2	数量	1	単価	3,072
規格	防水工種類塗膜防水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	作業区分＝補修：床版排水（ドレーン）材の有無＝無：目地材の有無＝有：目地材数量（実数入力）＝64.6m/100m2：夜間作業補正＝無：	m2	1	3,072	3,072	WB812920 管理費区分 無 単-18号
計					3,072	
単価					3,072	円／m2

大津市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	1,515
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	1,515	1,515	CB410261 管理費区分 無 単-19号
計					1,515	
単価					1,515	円／m2

大津市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伸縮装置補修	単位	m	数量	21.7	単価	116,600
規格	歩道部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置取替		m	21.7	64,349	1,396,373.3	YZA0000034-001 管理費区分 無
伸縮装置	HQｼｰﾑﾚｽｼﾞｮｲﾝﾄSJ-T型同等品等	m	21.7	52,186	1,132,436.2	YZA0000035-001 管理費区分 無
計					2,528,809.5	
単価					116,600	円／m

大津市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伸縮装置補修	単位	m	数量	6.5	単価	82,530
規格	地覆部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置取替		m	6.5	64,349	418,268.5	YZA0000034-001 管理費区分 無
伸縮装置(地覆部)	ｼｰﾙ材、止水材(ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ同等品)	m	6.5	18,180	118,170	YZA0000036-001 管理費区分 無
計					536,438.5	
単価					82,530	円／m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地部補修	単位	m	数量	109	単価	49,440
規格	ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ同等品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾝﾚｽ板撤去工	ｽﾃﾝﾚｽ板w=20mm t=8mm	m	109	22,013	2,399,417	YZA0000037-001 管理費区分 無
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ新断 18Cr:8Ni	kg	138	-180	-24,840	YZA0000038-001 管理費区分 9
縦目地設置	目地材(ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ同等品)	m	109	16,249	1,771,141	YZA0000039-001 管理費区分 無
目地材	ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20同等品	m	109	11,400	1,242,600	YZA0000040-001 管理費区分 無
計					5,388,318	
単価					49,440	円／m

大津市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	左官工法	単位	構造物	数量	1	単価	1,795,000
規格	1構造物当り修復延べ体積0.5m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3を超える：1構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.5m3：	構造物	1	1,795,000	1,795,000	WB229210 管理費区分 無 単-20号
計					1,795,000	
単価					1,795,000	円／構造物

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋補修	単位	箇所	数量	4	単価	73,600
規格	フレア溶接						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾚｱ溶接	SD345(D13×570)	箇所	4	73,532	294,128	YZA0000051-001 管理費区分 無
異形棒鋼	SD345(D13)	t	0.002	117,000	234	YZA0000050-001 管理費区分 無
計					294,362	
単価					73,600	円／箇所

大津市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,786
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	1	9,786	9,786	CB210030 管理費区分 無 単-21号
計					9,786	
単価					9,786	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	7,141
規格	土質区分土砂;土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m3	1	7,141	7,141	CB210410 管理費区分 無 単-22号
計					7,141	
単価					7,141	円／m3

大津市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	712.6	712.6	CB430510 管理費区分 無 単-23号
計					712.6	
単価					712.6	円／m

大津市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,880
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	2,880	2,880	CB430310 管理費区分 無 単-24号
計					2,880	
単価					2,880	円／m2

大津市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	15,930
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	DID有　良好	m3	1	15,930	15,930	YZA0000063-001 管理費区分 無
計					15,930	
単価					15,930	円／m3

大津市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	単位	m3	数量	1	単価	17,090
規格	有 36km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	DID区間の有無＝有り：運搬距離＝36km以下 ：ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：	m3	1	17,090	17,090	WB229220 管理費区分 無 単-25号
計					17,090	
単価					17,090	円／m3

大津市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	10,400
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	DID有　良好	m3	1	10,398	10,398	YZA0000066-001 管理費区分 無
計					10,398	
単価					10,400	円／m3

大津市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	1,175
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,175	1,175	YZT0000001-001 管理費区分 T
計					1,175	
単価					1,175	円／m3

大津市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,820	2,820	WB020051 管理費区分 有 単-26号
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	15,600
規格	交代要員含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	WB010212 管理費区分 無 単-27号
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

大津市

2次単価表

単-18号　　WB812920

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	塗膜系防水	単位	m2	数量	100	単価	3,072
規格	補修 無 有 64.6m/100m2 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m2	100	2,800	280,000	Q001572002 管理費区分 無 Z1
成型目地材	厚さ5㎜　幅30㎜/ボンドテープ同等品	m	67.83	400	27,132	Z904805170 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		68	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					307,200	
単価					3,072	円／m2
J01 作業区分 J02 床版排水（ドレーン）材の有無 J04 目地材の有無	補修 無 有					
J05 目地材数量（実数入力） J08 夜間作業補正	64.6 m/100m2 無					

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号　　CB410261

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,515
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,380.7		
労務構成比率		%	25.6			
普通作業員		%	10.32	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	6.9	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	4.68	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.48	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.59			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	70.15	400,000	471,000	Z004101004 管理費区分 無
軽油		%	0.42	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.81			
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	排出ガス対策（第３次基準値）　舗装幅１．４～３．０ｍ	%	3.23	23,800	24,500	M001003007 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号　　CB410261

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,515
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%	0.4	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

大津市

2次単価表

単-20号　　WB229210

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	断面修復工（左官工法）	単位	構造物	数量	1	単価	1,795,000
規格	有り 0.1m3を超える 0.5m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14	30,100	421,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	26.5	26,700	707,550	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	14	23,300	326,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(コテ塗り)	m3	0.59	380,000	224,200	Z904805140 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1		115,650	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,795,000	
単価					1,795,000	円／構造物
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 J02 １構造物当り修復延べ体積区分 J03 １構造物当り修復延べ体積（実数）	有り 0.1m3を超える 0.5 m3					

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号　　CB210030

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,786
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				11,256		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

2次単価表（施工パッケージ）

単-22号　　CB210410

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	7,141
規格	現場制約あり 土砂 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,182.2		
労務構成比率		%	99.41			
普通作業員		%	88.45	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.96	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	0.36			
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	%	0.36	165	151	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.23			
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級　供用日当たり賃料	%	0.23	471	516	L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号　　CB430510

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%	2.88	165	151	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動 通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号　　CB430310

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,880
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,238.2		
労務構成比率		%	96.51			
特殊作業員		%	52.65	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.86	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.01			
軽油		%	2.01	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.48			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ 供用日当たり賃料	%	1.15	1,100	1,300	L001090003 管理費区分 無
さく岩機［コンクリートブレーカ］	通称２０ｋｇ級	%	0.33	160	204	M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

2次単価表

単-25号　　WB229220

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	単位	m3	数量	10	単価	17,090
規格	有り 36km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	23,300	30,290	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ダンプトラック運転	ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：	日	4	35,150	140,600	WK220710 管理費区分 無 単-28号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					170,900	
単価					17,090	円／m3
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離 J04 ダンプトラックタイヤ損耗費	有り 36km以下 良好					

2次単価表

単-26号　　WB020051

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削	m3	100	2,820	282,000	YZT0000002-001 管理費区分 T
計					282,000	
単価					2,820	円／m3

2次単価表

単-27号　　WB010212

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	15,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

3次単価表

単-28号　　WK220710

単価適用年月日	20260825
歩掛適用年月日	20260825
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転	単位	日	数量	1	単価	35,150
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	人	0.89	24,800	22,072	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	19.2	148	2,841.6	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955.2	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.02	268	273.36	Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7.84	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,150	
単価					35,150	円／日
J01 ダンプトラックタイヤ損耗費	良好					

大津市