設計審査	室長	室次長							改算	担当者

設計金額　　7,326,000　　円（内、消費税等相当額　　666,000　　円）

道路舗装工事（市道幹１００９号線）　実施設計書

大津市真野四丁目ほか

大津市

積 算 情 報

設計書番号		26-02-00-0843-0	設計者名	大津市 担当者068
出張所名		大津市		
適用単価		一般土木	施工地区	大津土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 8月31日		
単価適用年月		2026年 8月31日		
適用単価地区	生コン	大津土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/09/04 13:46:23
<一括更新>2026/09/04 13:46:12

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路舗装工事	大津市真野四丁目ほか	市道幹１００９号線	

費　　目	本工事費	道路舗装工事（市道幹１００９号線）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	舗装工（路上路盤再生工含む） 490m2	
	2	区画線工　１式	
	3	仮設工　１式	
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費	7,326,000			
本工事	7,326,000	6,660,000	666,000	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	7,326,000	6,660,000	666,000	

注：上段は現設計　　下段は設計変更

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹１００９号線）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		2,575,631			
舗装工		式	1		2,192,456			
舗装打換え工		式	1		1,806,361			
舗装版切断		m	12	712.6	8,551			単-1号
路上路盤再生工	混合深さ20㎝以下;混合用乳剤無し;養生工無し	m2	490	1,307	640,430			単-2号
表層(車道・路肩部)	材料種類 再生密粒度AS(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	490	2,362	1,157,380			単-3号
路面切削工		式	1		386,095			
路面切削	施工区分･平均切削深さ全面切削6㎝以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し	m2	490	553	270,970			単-4号
殻運搬(路面切削)	殻種別切削殻	m3	25	1,080	27,000			単-5号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	3,525	88,125			単-6号
区画線工		式	1		117,975			

大津市

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹１００９号線）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		117,975			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	170	422.2	71,774			単-7号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	35	449	15,715			単-8号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	32	952.7	30,486			単-9号
仮設工		式	1		265,200			
交通管理工		式	1		265,200			
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	人	17	15,600	265,200			単-10号
直接工事費		式	1		2,575,000			
共通仮設		式	1		1,010,000			
共通仮設費		式	1		397,000			

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹１００９号線）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		390,000			
建設機械運搬費	スタビライザ	台	2	97,600	195,200			単-11号
建設機械運搬費	路面切削機	台	2	97,500	195,000			単-12号
技術管理費		式	1		7,000			
汚泥溶出試験	六価クロム試験	検体	1	7,800	7,800			単-13号
共通仮設費（率計上） 2,564,125×23.93%		式	1		613,000			
純工事費		式	1		3,585,000			
現場管理費 3,574,125×49%		式	1		1,751,000			
工事原価		式	1		5,336,000			
一般管理費等 5,325,125×（24.98%＋ 0.04%）		式	1		1,324,000			
工事価格		式	1		6,660,000			
消費税相当額 6,660,000×10%		式	1		666,000			

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹１００９号線）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		7,326,000			

大津市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	712.6	712.6	CB430510 管理費区分 無 単-14号
計					712.6	
単価					712.6	円／m

大津市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路上路盤再生工	単位	m2	数量	1	単価	1,307
規格	混合深さ20cm以下;混合用乳剤無し;養生工無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ＝0.2m以下：添加剤使用数量（実数入力）＝1,312.5kg/100m2：混合用乳剤の有無＝無：養生工の有無＝無：	m2	1	1,307	1,307	WB430710 管理費区分 無 単-15号
計					1,307	
単価					1,307	円／m2

大津市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,362
規格	材料種類 再生密粒度AS(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	2,362	2,362	CB410260 管理費区分 無 単-16号
計					2,362	
単価					2,362	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	553
規格	施工区分･平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分･平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	553	553	CB430010 管理費区分 無 単-17号
計					553	
単価					553	円／m2

大津市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,080
規格	殻種別切削殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	1,080	1,080	CB430020 管理費区分 無 単-18号
計					1,080	
単価					1,080	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,525
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,525	3,525	WB020051 管理費区分 有 単-19号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

大津市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	422.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	422.2	422.2	WB821210 管理費区分 無 単-20号
計					422.2	
単価					422.2	円／m

大津市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	449
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	449	449	WB821210 管理費区分 無 単-21号
計					449	
単価					449	円／m

大津市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	952.7
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	952.7	952.7	WB821210 管理費区分 無 単-22号
計					952.7	
単価					952.7	円／m

大津市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人	数量	1	単価	15,600
規格	交通誘導警備員Ｂ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,600	
単価					15,600	円／人

大津市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	97,600
規格	スタビライザ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝スタビライザ（路盤再生用）W2.0mD0.4m：片道運搬距離（実数入力）＝20.1km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝有：運搬中の賃料(損料)K(K’)(実数)＝10,600円：	台	1	97,600	97,600	WB010010 管理費区分 無 単-23号
計					97,600	
単価					97,600	円／台

大津市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	97,500
規格	路面切削機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝20.1km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝有：運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)＝10,500円：	台	1	97,500	97,500	WB010010 管理費区分 無 単-24号
計					97,500	
単価					97,500	円／台

大津市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,800
規格	六価クロム試験						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥溶出試験費	六価クロム　環境省告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800	Z900033040 管理費区分 無
計					7,800	
単価					7,800	円／検体

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-14号　　CB430510

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%	2.88	165	151	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動 通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

2次単価表

単-15号　　WB430710

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路上路盤再生工	単位	m2	数量	100	単価	1,307
規格	0.2m以下 1312.5kg/100m2 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.133	30,100	4,003.3	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.133	26,700	3,551.1	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.399	23,300	9,296.7	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
セメント系固化材	ﾕｰｽﾀﾋﾞﾗｰｽｰﾊﾟｰ1発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ同等品	kg	1,312.5	32.7	42,918.75	YZA0000001-001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.133	36,980	4,918.34	WK430860 管理費区分 無 単-25号 Z1
スタビライザ運転		日	0.133	307,200	40,857.6	WK430180 管理費区分 無 単-26号 Z1
モータグレーダ運転		日	0.133	74,860	9,956.38	WK430190 管理費区分 無 単-27号 Z1
ロードローラ運転		日	0.133	52,850	7,029.05	WK430200 管理費区分 無 単-28号 Z1

2次単価表

単-15号　　WB430710

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路上路盤再生工	単位	m2	数量	100	単価	1,307
規格	0.2m以下 1312.5kg/100m2 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転		日	0.133	55,210	7,342.93	WK430210 管理費区分 無 単-29号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		825.85	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					130,700	
単価					1,307	円／m2
J01 混合深さ J02 添加剤使用数量（実数入力） J03 混合用乳剤の有無	0.2m以下 1,312.5 kg/100m2 無					
J05 養生工の有無	無					

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号　　CB410260

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,362
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,891.8		
労務構成比率		%	10.25			
普通作業員		%	3.69	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	2.07	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.05	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.43			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	80.48	605,000	785,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0	%	7.39	111	141	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号　　CB410260

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,362
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用日当たり賃料	%	0.84	29,500	29,700	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.13	4,480	4,760	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%	0.13	4,480	4,820	L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号　　CB430010

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	553
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下）　無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				563.24		
労務構成比率		%	38.45			
普通作業員		%	13.6	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.08	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	3.84	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.76	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.03			
軽油		%	8.91	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	49.52			
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排出ガス対策（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	%	30.54	155,000	158,000	M001131014 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	%	6.16	34,700	41,900	M001101005 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号　　CB430010

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	553
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下）　無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工区分･平均切削深さ	全面切削6cm以下（4000m2以下）					
J02 段差すりつけの撤去作業	無し					
J03 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-18号　　CB430020

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	1,080
規格	有り 4.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,023.3		
労務構成比率		%	47.17			
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%	47.17	25,400	24,800	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.74			
軽油		%	13.74	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.09			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.09	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳	有り 4.0km以下 全ての費用					

2次単価表

単-19号　　WB020051

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,525
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻（切削）処分費	（有）丸西建設	m3	100	3,525	352,500	YZT0000002-001 管理費区分 T
計					352,500	
単価					3,525	円／m3

2次単価表

単-20号　　WB821210

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	422.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	242	242,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	148	6,956	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,554	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					422,200	
単価					422.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

2次単価表

単-20号　　WB821210

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	422.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表

単-21号　　WB821210

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	449
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	268	268,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	52	148	7,696	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,614	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					449,000	
単価					449	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

2次単価表

単-21号　　WB821210

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	449
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表

単-22号　　WB821210

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	952.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	603	723,600	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684	252	172,368	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30	655	19,650	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	139.2	148	20,601.6	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		10,870.4	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					952,700	
単価					952.7	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15㎝換算 無し 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

2次単価表

単-22号　　WB821210

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	952.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表

単-23号　　WB010010

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	97,600
規格	スタビライザ（路盤再生用）W2.0mD0.4m 20.1km 無　有 10600円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）		台	1	10,600	10,600	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,600	
単価					97,600	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	スタビライザ（路盤再生用）W2.0mD0.4m 20.1 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	有 10,600 円					

大津市

2次単価表

単-24号　　WB010010

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	97,500
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20.1km 無　有 10500円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）		台	1	10,500	10,500	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,500	
単価					97,500	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20.1 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	有 10,500 円					

大津市

3次単価表

単-25号　　WK430860

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	36,980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	15	148	2,220	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊 供用日当たり賃料	日	1.1	6,690	7,359	L001010015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,980	
単価					36,980	円／日

大津市

3次単価表

単-26号　　WK430180

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	スタビライザ運転	単位	日	数量	1	単価	307,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	116	148	17,168	Z006702002 管理費区分 無 Z1
スタビライザ（路盤再生用）排出ガス対策型（第３次）	混合幅×混合深さ２．０×０．４ｍ	供用日	1.01	260,000	262,600	M001137002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					307,200	
単価					307,200	円／日

3次単価表

単-27号　　WK430190

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	モータグレーダ運転	単位	日	数量	1	単価	74,860
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	148	4,292	Z006702002 管理費区分 無 Z1
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.04	41,500	43,160	M000701021 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					74,860	
単価					74,860	円／日

3次単価表

単-28号　　WK430200

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	52,850
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	15	148	2,220	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（２０１４年規制）］	運転質量１０ｔ	供用日	1.01	23,000	23,230	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					52,850	
単価					52,850	円／日

3次単価表

単-29号　　WK430210

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	55,210
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	15	148	2,220	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（２０１４年規制）］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.23	20,800	25,584	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					55,210	
単価					55,210	円／日