設計審査	課長	室長	課長補佐	課長補佐	係長				改算者	担当者

設計金額　　9,911,000　　円（内、消費税等相当額　　901,000　　円）

街路樹伐採工事（市道幹２１２１号線）　実施設計書

大津市下阪本一丁目

大津市

積 算 情 報

設計書番号	26-02-00-0760-0	設計者名		大津市 担当者145
出張所名	大津市			
適用単価	一般土木	施工地区		大津土木事務所管内
歩掛適用年月	2026年 8月 1日			
単価適用年月	2026年 8月 1日			
適用単価地区	生コン	大津土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種	道路維持工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/08/10 11:29:05
<一括更新>2026/08/03 08:48:54

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	街路樹伐採工事（市道幹２１２１号線）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	施工延長　L:212.5m	
	2	伐採工　1.0式	
	3	舗装工　1.0式	
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費	9,911,000			
本工事	9,911,000	9,010,000	901,000	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	9,911,000	9,010,000	901,000	

注：上段は現設計　　下段は設計変更

設計内訳書

工事名	街路樹伐採工事（市道幹２１２１号線）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		3,474,832			
伐採工		式	1		1,938,920			
伐採工		式	1		1,938,920			
伐採A	60≦C＜90	本	12	15,360	184,320			単-1号
伐採B	90≦C＜120	本	6	29,200	175,200			単-2号
除根A	60≦C＜90	本	15	55,000	825,000			単-3号
除根B	90≦C＜120	本	6	60,000	360,000			単-4号
支障木運搬処分		式	1	394,400	394,400			単-5号
舗装工		式	1		927,512			
舗装打換え工		式	1		927,512			
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	25	712.6	17,815			単-6号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3cm	m2	97	1,733	168,101			単-7号

設計内訳書

工事名	街路樹伐採工事（市道幹２１２１号線）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処分	殻種別舗装版破砕	m3	3	14,710	44,130			単-8号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用区分処分	m	84	754.5	63,378			単-9号
殻運搬処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	2	7,370	14,740			単-10号
床掘		m3	3	2,194	6,582			単-11号
土砂等運搬処分	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3	16,640	49,920			単-12号
舗装A		m2	46	4,577	210,542			単-13号
舗装B		m2	97	3,632	352,304			単-14号
仮設工		式	1		608,400			
交通管理工		式	1		608,400			
交通誘導警備員		人日	39	15,600	608,400			単-15号
直接工事費		式	1		3,474,000			
共通仮設		式	1		956,000			

設計内訳書

工事名	街路樹伐採工事（市道幹２１２１号線）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 3,471,585×27.55%		式	1		956,000			
純工事費		式	1		4,430,000			
現場管理費 4,427,585×63.77%		式	1		2,823,000			
工事原価		式	1		7,253,000			
一般管理費等 7,250,585×（24.28%＋ 0.04%）		式	1		1,757,000			
工事価格		式	1		9,010,000			
消費税相当額 9,010,000×10%		式	1		901,000			
工事費計		式	1		9,911,000			

大津市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐採A	単位	本	数量	10	単価	15,360
規格	60≦C＜90						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	1.75	28,100	49,175	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.37	23,300	78,521	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転		日	0.89	29,100	25,899	WYB00016 管理費区分 無 単-16号
計					153,595	
単価					15,360	円／本

大津市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐採B	単位	本	数量	10	単価	29,200
規格	90≦C＜120						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	3.5	28,100	98,350	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.75	23,300	157,275	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転		日	1.25	29,100	36,375	WYB00017 管理費区分 無 単-17号
計					292,000	
単価					29,200	円／本

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	除根A	単位	本	数量	1	単価	55,000
規格	60≦C＜90						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切株カッター	60≦C＜90	本	1	55,000	55,000	YZA0000008-001 管理費区分 無
計					55,000	
単価					55,000	円／本

大津市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	除根B	単位	本	数量	1	単価	60,000
規格	90≦C＜120						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切株カッター	90≦C＜120	本	1	60,000	60,000	YZA0000009-001 管理費区分 無
計					60,000	
単価					60,000	円／本

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	支障木運搬処分	単位	式	数量	1	単価	394,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 運搬（移植）工	樹木区分＝高木：高木形状寸法＝幹周60cm以上90cm未満：運搬距離＝20.7km：	本	12	20,880	250,560	WB610040 管理費区分 無 単-18号
樹木運搬	H=5.0m、90≦C≦100、運転距離L=20.7km	本	6	12,700	76,200	YZA0000006-001 管理費区分 無
処分費	枝葉	t	0.6	15,000	9,000	YZT0000008-001 管理費区分 T
処分費	幹	t	1.41	15,000	21,150	YZT0000009-001 管理費区分 T
処分費	根	t	1.87	20,000	37,400	YZT0000010-001 管理費区分 T
計					394,310	
単価					394,400	円／式

大津市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	712.6	712.6	CB430510 管理費区分 無 単-19号
計					712.6	
単価					712.6	円／m

大津市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	1,733
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	1,733	1,733	CB210720 管理費区分 無 単-20号
計					1,733	
単価					1,733	円／m2

大津市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬処分	単位	m3	数量	1	単価	14,710
規格	殻種別舗装版破砕						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝15.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	10,710	10,710	CB227010 管理費区分 無 単-21号
処分費	アス殻	m3	1	3,995	3,995	YZT0000007-001 管理費区分 T
計					14,705	
単価					14,710	円／m3

大津市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	単位	m	数量	1	単価	754.5
規格	再利用区分処分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	再利用区分＝処分：	m	1	754.5	754.5	CB422550 管理費区分 無 単-22号
計					754.5	
単価					754.5	円／m

大津市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬処分	単位	m3	数量	1	単価	7,370
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	2,670	2,670	CB227010 管理費区分 無 単-23号
処分費	無筋コン殻	m3	1	4,700	4,700	YZT0000006-001 管理費区分 T
計					7,370	
単価					7,370	円／m3

大津市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	2,194
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	2,194	2,194	CB210030 管理費区分 無 単-24号
計					2,194	
単価					2,194	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬処分	単位	m3	数量	1	単価	16,640
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝24.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	10,740	10,740	CB210110 管理費区分 無 単-25号
残土処分費		m3	1	5,900	5,900	YZT0000001-001 管理費区分 T
計					16,640	
単価					16,640	円／m3

大津市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装A	単位	m2	数量	1	単価	4,577
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	944.2	944.2	CB410041 管理費区分 無 単-26号
不陸整正	歩道部	m2	1	1,200	1,200	YZA0000007-001 管理費区分 無
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	2,432	2,432	CB410261 管理費区分 無 単-27号
計					4,576.2	
単価					4,577	円／m2

大津市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装B	単位	m2	数量	1	単価	3,632
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	歩道部	m2	1	1,200	1,200	YZA0000007-001 管理費区分 無
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	2,432	2,432	CB410261 管理費区分 無 単-27号
計					3,632	
単価					3,632	円／m2

大津市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	15,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	WB010212 管理費区分 無 単-28号
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

大津市

2次単価表

単-16号　　WYB00016

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	29,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,700	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z2
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	L	2.7	151	407.7	Z006704001 管理費区分 無 Z2
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００mm　エンジン排気量０．０８０Ｌ	日	1	1,150	1,150	M002035004 管理費区分 無 Z2
諸雑費（率）	3%	式	1		847	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計					29,104.7	
単価					29,100	円／日

大津市

2次単価表

単-17号　　WYB00017

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	29,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,700	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z2
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	L	2.7	151	407.7	Z006704001 管理費区分 無 Z2
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００mm　エンジン排気量０．０８０Ｌ	日	1	1,150	1,150	M002035004 管理費区分 無 Z2
諸雑費（率）	3%	式	1		847	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計					29,104.7	
単価					29,100	円／日

大津市

2次単価表

単-18号　　WB610040

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	公園植栽 運搬（移植）工	単位	本	数量	100	単価	20,880
規格	高木 幹周60㎝以上90㎝未満 20.7㎞						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	245	8,521	2,087,645	K0302013 管理費区分 無 単-29号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		355	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,088,000	
単価					20,880	円／本
J01 樹木区分 J03 高木形状寸法 J04 運搬距離	高木 幹周60㎝以上90㎝未満 20.7 ㎞					

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号　　CB430510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%	2.88	165	151	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動 通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号　　CB210720

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m2	数量	1	単価	1,733
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,871.7		
労務構成比率		%	70.89			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	70.89	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.91			
軽油		%	7.91	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.2			
小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．１３ｍ３	%	21.2	6,860	6,780	M000201047 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号　　CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	10,710
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り　15.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,536		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%	72.09	25,400	24,800	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	15.0km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-22号　　CB422550

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	地先境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	754.5
規格	処分						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				836.64		
労務構成比率		%	94.41			
普通作業員		%	48.07	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.36	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	18.22	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.59			
軽油		%	1.59	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4			
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	バケット容量０．２２ｍ３　供用日当たり賃料	%	4	5,000	5,810	L001011001 管理費区分 無
J01 再利用区分	処分					

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号　　CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,670
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,530.6		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%	46.18	25,400	24,800	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号　　CB210030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,194
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	39.84	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号　　CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	10,740
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 24.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,571		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%	72.09	25,400	24,800	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 24.0km以下					

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号　　CB410041

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	944.2
規格	100㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				956.69		
労務構成比率		%	70.96			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	25.56	30,500	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.84	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.19	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.56			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%	22.56	170,000	215,000	Z002122002 管理費区分 無
軽油		%	1.91	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.48			
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．０９ｍ３	%	2.68	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号　　CB410041

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	944.2
規格	100㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%	1.59	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 ㎜					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材（各種）					
J04 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号　　CB410261

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	2,432
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,357		
労務構成比率		%	52.37			
特殊作業員		%	20.34	29,900	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.19	26,800	23,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.49	32,400	30,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	41.06	400,000	471,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用 比重=1.0	%	5.93	111	141	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%	0.11	165	151	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.05	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号　　CB410261

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	2,432
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.3	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	0.08	356	484	M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

2次単価表

単-28号　　WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	15,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

3次単価表

単-29号　　K0302013

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	8,521
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人	0.19	27,400	5,206	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	5.3	148	784.4	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0.6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,521	
単価					8,521	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					