電気設備工事施工監理チェック表

工	事	名						
受	注	者		所				
			社_	名				
			現場作	大理人				印

		チ	エック	日付	チェック責任者
施工前	令和	年	月	目	印
完工時	令和	年	月	日	印

大津市建築課(電気設備係)

※ 現場代理人等は、このチェック表により施工前の事前チェックと完工時の事後チェックをすること。本工事に該当しない項目はチェック欄に横線を記入すること。 当該チェック表は最小限の施工の手引きであり、設計図・標準仕様書・関係法令等 により適正に施工する。

> 平成 4年 4月 ・・・ 初版発行 平成 5年 7月 ・・・ 2版発行 平成 9年 4月 ・・・ 3版発行 平成10年 7月 · · · 4版発行 平成11年 7月 ・・・ 5版発行 平成12年 8月 ・・・ 6 版発行 . . . 平成14年 4月 7版発行 平成 2 1 年 4 月 · · · 8 版発行 平成 2 3 年 8 月 · · · 9 版発行 平成25年12月 ・・・10版発行 平成29年 4月 ・・・11版発行 平成30年 4月 ・・・12版発行 平成31年 4月 · · · 13版発行 令和 2年 4月 · · · 14版発行

目 次

I	_	·般事	項	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
П	酉	線関	係	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
Ш	酉	2管関	係	(分)	禹管	()	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
IV	酉	2管関	係	(F	P F	窄管	()	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
V	酉	管関	係	(分)	禹紿	えて	ß)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
VI	ケ	ーブ	ル	工事	耳	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 0
VII	フ	゜ルボ	ツク	クフ	ス厚	目存	Ŕ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 2
VIII	财	5火区	画	等の)貨	〕	ĺ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 3
IX	酉	線器	具	對存	系	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 4
X	照	明器	具	對存	Ŕ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 5
ΧI		盤関	係	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 6
ΧI	I	屋外	関係	系	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 7
ΧII	Ι	受変	電	對存	系	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 0
ΧIV	V	弱電	関係	系	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 1
ΧV	7	その	他	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 2
χV	Т	丁事	写』	直指	喜喜	红	בב	<u>. ''</u>	ر ر	ケズ	ピィ	/ <u>ነ</u>	,	トョ	₽										2.3

項	目		チェッ	ク欄
	Н		施工前	完工時
	工時に承諾した書類、工事 の他の保険および労災の写し			
2 工事に関する提出書類に 書類作成手引きにより作品	は、工事関係提出書類一覧ā 関し、遅滞なく提出する。	長および工事関係提出		
3 機材の承諾は、所定の標	様式により、次の要領にて行			
	F図―― 承諾 ―― 発注― 検査) ―― 現場搬入 ――	 -材料検収 —— 施工		
4 製作図等の作成、提出に	こあたっての注意事項。			
① 使用メーカーは、後	日の管理面を考えて既設棟	を参考とする。		
② 配電盤の結線、容量	は、関連工事と打合せ照合	する。		
③ 提出書類は、赤色フ	ァイル(A4)に表紙を付	けて提出する。		
等の取り付け場所を下	器の一覧表を添付する。更 記の要領で各製作図に記入 不要であるが、監督職員の	する。尚、配管・配線		
機器名				
記 号				
設置場所				
台数				
備 考				
⑤ 監督職員の指示があ 等の検討書を添付する	れば、機器の基礎およびア。	ンカーについての耐震		
⑥ 盤の分岐回路名は製	作図返却時に打合せ決定す	る。		
	盤類)は、受注者とメーカ ク後監督職員へ提出する。	ーが直接打合せを行い		
5 官公署への申請手続き一覧 かにし、書類は写しをとって		里し、その経過を明ら		
6 材料の検収は、現場代理。 (機器材料の検収について		照合し、記録する。		
7 工事の定例打合せ等は、そに整理しておく。	その都度記録し、工事日報、	工事写真等と共に常		
8 工事日報は出面累計、作業 (事前準備等は、それに要し				

		El .	チェ	ック欄
A		P	施工前	完工時
9 工事写真は必ず看板を 添付『工事写真撮影チェ		こ説明を詳しく書いて撮影する。尚、 長』を参照のこと。		
《看板の様式例》	工事名			
	工種			
	摘要			
	施 工 者			
※ 下請負施工の場	,,			
		等を見やすい位置に掲示する。		
2 %		事期間中は常に現場の見やすい場所に		
備えつける。(全ての下				
12 現場事務所は整理整 示し施工図、見本、製		呈表、緊急連絡先、現場体制表等を掲 ておく。		
13 材料の保管は種類別やむを得ず屋外に置く		分類して出来るかぎり屋内ですること。 充分にしておく。		
14 塗装材料について、	以下のものを値	吏用すること。		
・屋内塗料は、F☆☆☆ ・さび止めペイントは J	☆とする。 PMS28「- 8M-109	「合成樹脂調合ペイント」1種とする。 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイ 「変性エポキシ樹脂プライマーおよび -」による。		
15 竣工時には、予備品 量は下表のとおりとす		一引き渡す。図面特記が無い場合、数		
制 御 盤 電球※	・ヒューズ類]	00%		
キュービクル 表示灯	用ランプ※・ヒ	ニューズ類100%		
	100%			
自 火 報 副受信格	・ヒューズ類] 幾併設の場合、 取り付ける。	○00% その台数を加えた枚数の警戒区		
※LEDの場合、不要。				

- 3 -

石	チェ	ック欄
項 目 目 目 目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	施工前	完工時
16 契約検査課の検査を受けるにあたっての注意事項		
① 工事竣工に先立ち施工者は必ず社内検査を行い、その記録及び処理経過を検査時に提出する。(原則として社内検査員が検査する。)		
② 諸官公庁検査(近畿産業保安監督部・建築主事・消防署等)の検査は 原則として、契約検査課の検査前に受けて検査結果記録をまとめ、検査 済証等をうける。		
③ 契約検査課の検査には、全ての書類を整理し提出する。 (I-2 参照)		
④ 検査には、現場代理人又は主任技術者のいずれかが必ず立会いする。 この時作業に支障のない服装で立会すること。		
⑤ 検査時には、検査に必要な物(電線ゲージ・絶縁抵抗計・接地抵抗計・テスター・コンテスター・照度計・脚立・懐中電灯・スケール・検電器テレビ等)を用意する。		
17 産業廃棄物の処理について		
① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱に準じて処理し、監督職員へ報告する。		
② 撤去・搬出前に産業廃棄物処理計画書を提出すること。 ・処理業者および運搬業者の許認可書の写しを添付する。		
・処理業者および運搬業者の許認可書の写しを添付する。		
③ 完成時に産業廃棄物処理報告書を提出すること。・7枚綴りのマニュフェストシステムにより、処分の確認を行い、E票の写しを提出する。(検査時に原票を提示)		
・再生資源利用促進計画書および報告書(電子データ共)		
18 シンナー等危険物については、工事現場に放置することなく保管管理を 厳重に行い盗難を防止するとともに、保管数量についても作業前・作業終 了後の確認等、確実な管理を行うこと。		
19 当チェック表になき事項については、「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」・「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」・「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)」・「電気設備工事監理指針」によること。		

Ⅱ 配線関係

	チェ	ック欄
<u></u>	施工前	完工時
1 強電配管のボックス周りは渡りアースをとる。		
2 配管の支持サドルは両サドルとし特別な場合以外は片サドルを使用しない。		
3 はつり貫通後は、完全に埋め戻し復旧補修を行う。		
両側から充分に埋め戻す。 (グラスウールは不可) 埋め戻しはモルタルを原則とする。		
4 配管が 5 本又は (31) のときは、大深ボックス (119×119×54 とする。 ※ 119は大型 102は中型 54は深型 44は浅型		
5 仕上げ面のボックスプレート及びビスは化粧型とし、プレートに用途表示 をする。		
※ 貼りつけシール (テプラー等による)・・・例えば、「自火報」・ 「放送」・「電灯」		
 6 EXP. J箇所のプリカチューブは弛ませる。 プ・リカチューブ・ (P. BOX取付部下、天井面には、点検口を設ける。) 		
7 配管ネジ切り部 (特に盤内ニップル部)、アングル・レースウェイ等鋼材の切り口、および溶接箇所には錆止め塗装を行う。 配管ネジ切り部分は錆び止めを施す。 建築工事監理指針 (金属工事) による		

項		チェ	ック欄
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P	施工前	完工時
8 高さ2.0m以下に設置するハンガー 保護キャップを取付ける。また、壁面配 る場所にも同様の措置をとる。			
9 ネジなしカップリングは、下記に注意	意のこと。		
面取りをする	けける(ねじ頭の切り取れるものは 取れるまで締める) 		
均等になるように突きで 防水型カップリングはJIS規格品を使用 して使用する場合は製造者の標準とし	用すること。但し、ケーブル保護用と		
10 配管の支持は、下記の要領にて行う (設備配管とは離隔をとり、特に保温代を			
500以下 2	2 び径 9 mm以上 1000以下		
11 天井点検口のところに配管が通らな	ないようにする。		
12 電気用の点検口は事前に打合せをし (EXP-J個所・EPS前・P. I	tala tala \		
13 吊り金具のインサートは、電気・発	津築・機械それぞれ色別する。		
14 EPS、PS以外で、露出配管(屋に、下地処理の上、2回塗り塗装を行他の色で塗る。			
15 位置ボックスは、壁面ボードとの 等で調整する。	常間が5㎜程度以下となるよう、継枠		
16 地中より立ち上げの金属管 (PEにまで防蝕テープを巻く。(標準図によ	は除く) は、地中からGL+300mm る)		
17 屋外の配管支持材は、SUS製とす	ける。		
18 引込盤に接続する防水プリカには、	水抜き式カップリングを使用する。		
19 防水層等に設置する配管支持ブロッ(※ブロックとゴムシートは接着剤で	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		チェッ	ク欄	
		施工前	完工時	
1 使用電圧が300V以下で金属製のBOXなどに接続して使用する時は、BOXなどにD種接地工事を施す。但し、標準仕様書に記載してある条件に合致する場合は省略できる。				
2 結露するおそれのある外壁に埋め込むボックスは、結露防止措置付(断熱材等)を使用すること。	:			
3 原則として管の屈曲は、管内径の6倍以上とする。				
4 管の支持点間の距離は、インペイ部で1.5m、露出及びコンクリート 埋設で1m以下とする。 (支持点は、管端・管とBOXとの接続点、管相互の接続点の30cm以内の 場所)	り			
5 コンクリート埋設では、鉄筋等により、または曲がり部で押し潰されていないかチェックする。	. `			
6 コネクタ、カップリングなどの付属品の取り付けは完全かチェックする。				
7 結束材は、バインド線又は専用支持材とする。				
8 コンクリート埋設時の隔離・交差等について				
① 配管相互の間隔は、30mm以上とする。 (参考)盤の上下部分やEPS等配管が集中する部分において、配管相互間隔(30m が不足する場合は別の場所でプルボックス等を使用して配線処理を行い、 他の配線方法によって盤及びEPSに配線することを検討する。				
② 交差は少なくする。				
③ 梁を横断する場合はまとめて配管しない。				
④ 鉄筋に沿わせて配管しない。				
⑤ 梁に平行の配管は、梁面より500mm以上の間隔をあけて敷設する。				
⑥ 壁内の横引き配管は極力避ける。				
9 コンクリートスラブ立ち上がり配管は、支持用鉄筋棒をL字型に曲げ、スラブ筋と結束する。又は、立ち上げスタンド等を使用する。	ス			
10 原則として配管の支持サドルは両サドルとし、特別な場合以外は片サドルを使用しない。				
	- 1			

V

項 目 1 1種金属線ぴのベースは、1 m以下の間隔で造営材に線ぴ相互の接続点の両側、線ぴと付属品の接続点および固定する。 2 1種金属線ぴの接続部には、ボンディングを施し、電ただし、300 V以下で4 m以下の金属線ぴの場合は、る。 3 2種金属線ぴの支持間隔は、1.5 m以下とし、つり9 mm以上とする。なお、必要に応じて振止めを施す。 4 2種金属線ぴと金属管、プルボックス、分電盤等とのを施し、電気的に接続する。	取付けること。また 線ぴ端に近い箇所で 気的に接続する。 接地工事を省略でき	□ 完工時□
線び相互の接続点の両側、線びと付属品の接続点および固定する。 2 1種金属線びの接続部には、ボンディングを施し、電ただし、300V以下で4m以下の金属線びの場合は、る。 3 2種金属線びの支持間隔は、1.5m以下とし、つり9mm以上とする。なお、必要に応じて振止めを施す。 4 2種金属線びと金属管、プルボックス、分電盤等との	線ぴ端に近い箇所で 気的に接続する。 □ 接地工事を省略でき	
ただし、300V以下で4m以下の金属線ぴの場合は、る。 3 2種金属線ぴの支持間隔は、1.5m以下とし、つり9mm以上とする。なお、必要に応じて振止めを施す。 4 2種金属線ぴと金属管、プルボックス、分電盤等との	接地工事を省略でき	
9 mm以上とする。なお、必要に応じて振止めを施す。 4 2 種金属線 ぴと金属管、プルボックス、分電盤等との	ボルトの呼び径は	
	間は、ボンディング	
5 2種金属線ぴ内では、接続点の点検ができる部分で分線を接続することができる。	岐する場合のみ、電	

	チェ	ック欄
-Д — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	施工前	完工時
1 ケーブルラックの水平支持は、鋼製で2m以下、アルミ製で1.5m以下、 又垂直支持は原則として3m以下とする。		
2 ケーブルラックの吊りボルトは、ラック幅が600mm以下で呼び径9mm以上ラック幅が600mmを越えるもので12mmとする。		
3 ケーブルラック上の配線でケーブルは、原則として水平部では3m以下、 垂直直部では1.5m以下の間隔ごとに固定する。		
4 ケーブルをケーブルラックに垂直に布設する場合は、特定の子げたに荷重 が集中しないように固定する。		
5 ケーブルラック上の配線には、要所にプラスチック製、ファイバ製などの 名札を取り付け、回路の種別、ケーブルサイズ、行先などを表示する。 (Ⅶ-9参照)		
6 ケーブルを造営材に取り付ける場合、その支持点間の距離は2m以下とする。但し人が触れるおそれのある場所または造営材の側面もしくは下面に施設する場合は1m以下とする。		
7 二重天井内配線については、次の配線方法による。		
① ケーブルラック配線 (VI-3参照)		
② 保護管配線(標準仕様書参照)		
③ ちょう架配線 下図による。 15m以下		
1 0.5m以下 亜鉛めっき鋼より線等 ハンカ・・ハ・イント・線等 保護管		

チェック欄 項 目 施工前 完工時 ④ ケーブル支持配線 つりボルトに支持する場合は、ケーブル被覆を破損しないような絶縁物を を介して支持する。 2m以下 ケーブル ケーフ゛ル 保護管 2m以下 <u>つりボルト</u> アウトレットホ゛ックス ケーブル ころがし配線 照明器具 ⑤ ころがし配線 ケーブルは、天井下地材や天井材等で損傷しないように布設し、弱電流電線 と接触しないように注意する

		チェッ	ック欄		
- A	Н	施工前	完工時		
1 プルボックスは国土交通省仕様とす	る。				
2 強弱電共用のプルボックスの内部に					
3 蓋の止めネジは間隔を350㎜以下	3 蓋の止めネジは間隔を 3 5 0 mm以下とする。				
4 長辺が600mmを越えるものには、 る。	1組以上の電線支持物の受金物を設け				
5 長辺が800mmを越える蓋は、1辺 蓋を取り付ける。又、開口部は等辺山					
6 屋外に設けるプルボックスは水抜穴 蓋の止めビスはステンレス製とする。					
7 EPS・PS以外で露出配管部分に (色を変えて2回塗り)を行う。但し					
8 プルボックスの支持点数は、4箇所以上とする。ただし、長辺の長さ300 mm以下のものは2箇所、200mm以下のものは1箇所としてもよい。					
9 プルボックス内の電線・ケーブル・接地母線には名札を取り付ける。					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	O I E 38ロ 裏	П	П		
10 ノルかツノへの曲には用述衣小を	y ′J o		Ш		

VII 防火区画等の貫通

- 項	目	チェッ	ク欄	
7	P	施工前	完工時	
1 金属管が防火区画等を	貫通する場合			
金属管と壁等の隙間に、	モルタル・耐熱シール材等の不燃材料を充填する。			
2 国土交通大臣認定を受け	ナた工法で施工する場合			
① 認定書の写し、施工	方法が分かる資料を提出し、監督職員の承諾を得る。			
② 施工完了後に防火措				
3 PF管が防火区画等を 下記に施工例を示す。				
《例》	防火区画壁			
PF管 不燃材料の管 接続材 - Im以上 > 不燃材料の端口は、	不燃材にて両側から充分に埋め戻す。			

 項	III	チェ	ック欄
	н	施工前	完工時
1 スイッチの取り付けは下図の要領によ	こる。		
点灯 消灯	点灯		
2 同じパターンのスイッチの場合は順序 全て『ネーム入りスイッチ』とする。			
中	ON表示灯付スイッチ (OFF表示灯 ") スイッチ		
3 スイッチ、コンセントの位置は、壁台施工する(寸法は、原則として下記によ ※ スイッチ ・・・高さ 1300m ※ 屋内コンセント・・高さ 300m ※ 和室コンセント・・高さ 150m ※ 屋外コンセント・・高さ 500m	(る)。 m (特殊な場合は図面に明示) m (特殊な場合は図面に明示) m (特殊な場合は図面に明示)		
4 コンセントの位置、高さをチェックす	「る。(棚、備品の有無)		
5 コンセントの取り付け及び配線の色別	川は下図要領による。		
_ (白)	+ (赤又は黒) E T (接地:緑)		
6 コンセント、スイッチ、ボックス類に (特に、左官・塗装工事)	は充分に養生する。		
7 コンセントのプレートには、回路番号	号を表示する。(動力回路含む)		
8 パイロットスイッチは、負荷容量に通	6合したスイッチを使用する。		
9 G回路送りのコンセントには、赤丸シ	/一ルを貼り識別可能とする。		

X	照明器具関係			
	項 目		チェッ	ク欄
			施工前	完工時
1	1 照明器具の配置は、天井伏、備品家具配置、利用形態 決定する。	等を考慮して		
2	2 機械室や厨房の照明器具配置は、機械施工図(ダクト 照合し有効な位置とする。	、機械配置等)と		
3	B 標準仕様書の範囲で全ての器具は、アースを取る。			
	※ 金属管の場合は、明記なきときはパイプアースよ※ PF管の場合は、分電盤よりアース線を入線のう			
4	4 機器は、スラブその他構造体に、呼び径9mm以上の吊等で取付ける。但し3kg以下のダウンライトを除く。	りボルト・ボルト		
5	5 器具質量が 1.5 kgを超え 3 kg以下の場合は脱落防止処 (工事標準図 電力 2 2 参照)	<u>l</u> 置を行う。		
6	6 G回路送りの照明器具には、赤丸シールを貼り識別可	能とする。		


XI 盤 関 係

目 結束する。又、端子 ビス・ナットにチェ ^医 地工事をする。		施工前	完工時
ビス・ナットにチェ			
	ックを入れ		
き地工事をする。			
溝付六角頭とし、その を貼る。	の頭部に緑色		
付け後の養生を充分	に行う。		
日路チェック及び動作	確認をする。		
方の3面をコーキン	グレ、水抜		
を取り付ける。			
0			
I E			
38 🗆			
裏			
こよる。			

	項 目	チェッ	ク欄
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	施工前	完工時
1	構内柱の建柱位置は、建築課・施設管理者立会の上決定する。		
2	地盤軟弱の場合は根かせを増やす。又、根かせは径13mm以上の溶融亜鉛めっきUボルトを用い、Wナットで固定する。		
	エ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
7	ハンドホール内ケーブルには用途・行先・ケーブルサイズを表示した名札 を取り付ける。又、ケーブルは弛みをもたせ、架台にのせるか、フックボル トに結束支持する。(乳白色アクリル板へのエッチング又は、パウチによる。)		
	〇 電灯 QB ~ L-1 60-3		
	ハンドホールの蓋は4点ボルト止め、『電気』の文字入りとし、塗装を2回 金りとする。また蓋受け枠とSUS製のチェーンで繋ぐこと。		
	ハンドホール・基礎等の施工については、『工事写真撮影のB-1、2』を 参照のこと。		
	地中埋設配管の施工については、『工事写真撮影のA-1、2』を参照のこと。		
7 1	装柱金物(自在バンド等を含む)については、SUS又は溶融亜鉛めっき 鋼製とする。		

XⅡ 屋外関係

	項 目		チェック欄		
	74	Н	施工前	完工時	
8	転圧にはタンピングランマー、タコ (プレートランマーは転圧力が弱いた	等の転圧力の強いものを使用すること。 とめ、使用しないこと。)			
刁		は、埋設標示コンクリート杭或いは標 2倍長重ね合わせの埋設標示テープを			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)を用いる場 5水栓等を設ける。	場合で通線を行わない管路には管端口に			
	ハンドホール外部の配管貫通部のモ 2管下部にもモルタルを充分詰めるこ	ルタル補修は型枠を使用する。なお、 と。			
	ハンドホール及びハンドホールより 5臭防湿を行う。(すべての管端を対象	分電盤の配管の端末は、シールをして 食とする。)			
1 3	基礎等のクラッシャーランの厚み測	定は、転圧後に行う。			
1 4	接地極は、上端をGL-750以上	の深さに埋設する。			
	接地極埋設標は、接地極の埋設位置 にだし、屋外灯の接地極埋設標は、省				



項	目	チェッ	ク欄
块	P	施工前	完工時
1 引込柱の装柱は、下記			
高圧 M M M T M M M M M M M M M M M M M M M	気中開閉器 高圧引下げ線 ケーブルへッド 高圧ケーブル あ圧ケーブル 大がいし 防水処理 変線ガード 気線ブロック		
3 電線・ケーブルの機器	レには、『高圧危険』『変電設備』の表示を行う。 器への接続は、地震などの振動を防止するため弛み		
)二次側が銅帯の場合は、編組銅帯により接続する この溶融亜鉛めっきUボルトを用いて、Wナットに		


XIV 弱電関係			
	チェック欄		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	施工前	完工時	
1 TVアンテナの位置は、事前に現地で電界強度測定を行い測定データにより最良の場所とする。			
2 TV共同受信設備の機器は、標準図による。			
3 火災受信機の警戒区域図は、受信機に対面して見た方向に建物配置を描く。 又、間仕切り、発信機位置も記入する。			
4 防火戸連動制御盤も建物平面図を作成し、その区域(階段位置)図を掲示する。			
5 弱電機器のアースは、必要に応じて単独で設ける。			
6 電線色別は、標準仕様書による。			

ΧV	その他			
	項	目	チェ	ック欄
	- 	Н	施工前	完工時
	器や盤の固定に際しては、耐 定する。また、その施工写真	震強度計算書によりを行ってアンカーボルト を撮ること。		
		、機械設備工事と協議の上、決定する。 を取付け、防波管に収め誤動作を防ぐ)		
3 水	密を要する箇所のスリーブは、	、標準図 電力74による。		
梁		ーブは外径200mm以下のものとし、柱 使用した紙チューブは、型枠取外し後に取		
5 試	験・測定中の写真には、その	時点でのデータを付記すること。		

XVI 工事写真撮影チェックポイント表

				チェッ	ック欄
工事種目	撮影対象	撮 影 内 容	撮影時期	施工前	完工時
	着工前の状況	電気室・機械室等	着工前		
	(増設・改造等の場合)	施工関連箇所	1 上 川		
	工事仮設物等	設置状況			
	(看板・現場事務所	看板(建設業許可票、労災保険関係成立票			
	仮囲い・バリケード	建退共加入ステッカー等)の掲示状況	適時		
	法に基づく表示物等)	安全対策(足場手摺、誘導員、KY活動等)			
		重機(クレーン・バックホウ等)の低騒音型ラベル			
	-LL	主要機材の表示・寸法・数量	機材		
	機材	マーク(メーカー等)・立会人	搬入時		
	発生材	整理・集積状況、車積載、処分場	施工中		
	医宝姗	形状・寸法等	発生時		
	障害物	処理状況	施工中		
	夕廷 秋	状況·測定値·立会人	本吐		
	各種試験・測定・検査	TV画像(最低レヘ・ルのテレヒ・受口)	適時		
		施工状況(下地処理・下塗り・上塗り)			
	 途装	さび止めペイントの缶	施工		
	坐衣 	(JPMS28又はJASS18M-109が分かるように)	工程每		
		塗料の缶(F☆☆☆☆、JIS規格が分かるように)			
		* JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」1種			
	スリーブ・インサート	材質・寸法・形状・取り付け状況	坛 工由		
		開口部の補強状況 (補強鉄筋の状況)	施工中		
	その他	監督職員の特に指示する箇所	施工中		
かた 米石	キュービクル・分電盤	工場製作工程(製缶・塗装工程)・工場検査状況	製作時		
盤類	制御盤・端子盤	※〔盤類製作基準〕を参照のこと	検査時		
	梁·壁等貫通箇所	鉄筋探査状況、鉄筋位置、貫通コア	施工中		
		モルタル等による補修状況	施工中		
二位十	防火区画貫通箇所	貫通処理材料(国土交通大臣認定品)、施工状況	施工中		
配管工事	隠蔽配管・位置ボックス	配管の状況・支持及びボンディングの状況			
	プルボックス・打込配管	支持間隔の寸法	施工中		
		スイッチ、コンセント等の ボックスの位置(寸法)			
副始于击	電線の入線・接続	電線の入線・接続状況、端末処理状況	松工出		
配線工事		行先表示取付状況	施工中		
機器取り	分電盤・照明器具	吊ボルトの支持方法、間隔等、あと施工アンカー及び	+ / →		
付け	■ 弱電機器等	アンカーボルトの施工状況、機器取付け状況	施工中		

				チェッ	ック欄
工事種目	撮影対象	撮 影 内 容	撮影時期	施工前	完工時
	A・B・D種	接地極の種類、寸法			
	C種	接地極と導線の接続及び埋設状況	施工中		
接地工事	弱電用(D種)	接地極の埋設深さ	旭上丁		
		接地抵抗測定状況(測定値記入)			
	離隔等	各接地極が隣接する場合の離隔状況	施工中		
架空配線	電柱・支柱・支線の根入	根入れ深さ・建柱状況	施工中		
工事	れ、根かせの取付け	根かせの深さ・取付方向	旭工干		
	地中埋設管路	管路の掘削状況			
		埋戻状況(30cm毎の転圧状況-ランマ等による。			
		ただし、プレートランマは不可とする。)	施工中		
地中配線		埋設表示テープの施工状況			
工事		埋設表示杭、ピンの施工状況			
	ブロックハンドホール	クラッシャラン(厚み・大きさ)			
		組立状況・防水対策	施工中		
		管口の処理状況			
避雷設備	受雷部等	取り付け・支持の状況	施工中		
	避雷導線	配線、鉄骨・鉄筋と導線接続金物等との接続状況	施工中		
	基礎	クラッシャラン・捨てコンクリート			
		(必要に応じて)	施工中		
		型枠・配筋寸法・出来形寸法			
受変電、	搬入・機器据付け	搬入状況(安全対策・重機配置等)			
自家発電		機器据付アンカー及びアンカーボルト(長さ・径)の	施工中		
		施工状況、取付金物等の取付状況	旭上十		
		据付状況			
	各種試験	耐電圧試験・絶縁抵抗試験等の状況	試験時		
検査	諸官庁検査状況	中部近畿産業保安監督部・消防署・建築指導課・	検査		
1大旦.	HE C / 1 (15/15/1/1/1/1/1	建築課 契約検査課等の検査状況	受検時		
	各室照明器具	点灯状况	点灯		
	グラウンド照明器具		試験時		
竣工	各機器	取付・据付状況	完成時		
	(強電・弱電機器)		ノレルスド寸		
	その他機器等	取付・据付状況	完成時		



1. 床堀り


- i)掘削深さ、掘削幅が確認できる様、撮影する。
- ii) 黒板に実測値等を記入した略図を入れる。

2. 良質土敷きならし

- i) 掘削の底部は管に障害を与えないよう石、がれき等 を除き、良質土を均一に50mm敷きならす。
- ii) 掘削深さ、掘削幅が確認できる様、撮影する。
- iii) 黒板に実測値等を記入した略図を入れる。


3. 配管布設 '

- i) 管は不要な曲げ、蛇行等がないよう布設する。
- ii)多条布設する場合は、管相互に呼び径50以下は50mm、50超過~150以下は70mm、 それ以上は100mm程度の間隔をとる。 なお、固定又は隔離のための枕は使用しない。
- iii) 黒板に実測値、配管サイズ等を記入した略図を入れる。



4. 埋め戻し(1層目)


- i) 埋戻しは、根切り土の良質土により1層の仕上り厚さが0.3m以下となるよう均一に締固める。また ・埋戻しに際して地中埋設物に損傷を与えないよう注意する。
- ii) ランマー等により締固め中の写真も撮影する。
- iii) 黒板に実測値等を記入した略図を入れる。尚、寸法 については締固め後の寸法を測定し、記入する。




写真撮影ポイント等について

- 1)写真撮影ポイントは、ハンドホール・灯具基礎間(30m程度)で概ね1箇所とする。 また、極力、同一箇所・同一方向から撮影し、施工状況が確認できるように整理する。
- 2) 黒板の記入もれ、数値等の誤記入等は工事写真の余白欄で略図等を用い補足説明を行う。

黒板記入例




黒板に記入もれ等の場合、工事写真の余白で補足説明を行うこと。




1. 床堀り

- i) 掘削の底部は石、がれき等を除き、 良質土を均一に敷きならす。
- ii) 掘削深さ、掘削幅が確認できる様、撮影する。
- iii) 黒板に実測値等を記入した略図を入れる。
- IV) 掘削深さが 1.5 mを超える場合で、必要ならば建築基準法施行令の規定による山止めを設けること。 (※1)




2. 地業(砂利)

- i) 根切り底に砂利を所要の厚さに敷き均し、振動コンパクター等により十分に締固める。転圧後100mmとする。なお、外灯基礎等の場合の締固めは手だこ(25kg程度)による締固めとしてもよい。
- ii) 黒板に実測値、寸法等を記入した略図を入れる。




3. 接地極の埋設


- i)接地極の埋設場所は、土質が均一で、他の金属埋設物がない場所とし、上端を地下0.75m以上の深さに埋設する。
- ii)接地の種類、埋設深さ等を記入した略図を入れる。
- iii)接地抵抗測定中(測定値・法定値を黒板に記入)、接地線の接続状況等の写真も撮影する。



4. 埋戻し

- i) 埋戻しは、各層の転圧後の仕上り厚さが0.3m以下となるよう均一に締固める
- ii) 原則として締固めは、機器 (ランマ等) を用いて、 締固めながら埋め戻す。又、土質による沈みしろを 見込んで余盛りを行う。
- iii) 掘削深さ、埋戻し寸法等を記入した略図を入れる。 転圧仕上り線等により確認できるのも効果的である






ブロックハンドホールの組立てについては接着 状況(材料、接着材塗布等)が確認できるよう に撮影すること。

写真撮影ポイント等について

- 1) ハンドホール・灯具基礎毎に撮影する。 また、極力、同一箇所・同一方向から撮影し、施工状況が確認できるように整理する。
- 2) 黒板の記入もれ、数値等の誤記入等は工事写真の余白欄で略図等を用い補足説明を行う。

黒板記入例



黒板に記入もれ等の場合、工事写真の余白で補足説明を行うこと。

1) 材料検収

- ・ハンドホール、蓋、基礎、ポール、接地極等は、納入時に検尺し、写真を撮影する。
- ・付属品(ベルマウス、エポキシ接着剤等)、埋設表示品(杭、テープ等)は、メーカー・品番・数量等を記入し 撮影する。
- ・必要に応じ、監督職員の立会を要請し、品質管理に努めること。
- 2) 施工中
 - ・施工状況が明確となるよう撮影する。
 - ・必要に応じ、監督職員の立会を要請し、品質管理に努めること。
- 3)完成(竣工)写真

下記の内容が確認できるよう撮影する。

- ・ハンドホール・・(内部)止水状況、行先表示札、タラップ、ケーブル支持等 (外部) モルタル状況、蓋仕上状況等
 - ・基 礎・・・・・(外部)仕上(モルタル・高さ等)状況等
 - ・ポール・・・・ (内部) 結線状況 (防水ジョイントボックス・安定器等) 、行先表示札等 (外部) 点灯状況、塗装仕上状況等
 - ・各種試験・・・・測定中 (照度・接地抵抗・絶縁抵抗)

撮影ポイントは、原則として全数とする。

※1 (建築基準法施行令 第百三十六条の三)


根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止・


一般例を以下に記載する。

法幅の土質と根切り深さに応ずる係数αは、普通土の場合、

- ①根切り深さが1.5m未満の場合は、法を設けない。
- ②根切り深さが1.5m以上5.0m未満は0.3を標準とする。
- ③5.0m以上は0.6を標準とする。

法幅=(根切り深さ)× α






- 6. 硬化養生
- i) 硬化するまで、しっかりと時間をかけて養生する。

写真撮影ポイント等について

- 1)写真撮影ポイントは、床・壁等の各面で1~2箇所とする。 また、極力、同一箇所・同一方向から撮影し、施工状況が確認できるように整理する。
- 2) 黒板の記入もれ、数値等の誤記入等は工事写真の余白欄で略図等を用い補足説明を行う。

はつり貫通編 E-1



写真撮影ポイント等について

- 1) 貫通該当部の既存コンクリート壁などの鉄筋探査状況を撮影する。
- 2) 貫通該当部への壁などに、鉄筋位置及び間隔をマーキングして撮影する。
- 3) 貫通該当部への壁などに、はつり貫通穴の位置をマーキングし、 鉄筋位置及び間隔のマーキングと干渉していないか確認し、撮影する。
- 4) はつり貫通穴マーキングを貫通している作業を撮影する。
- 5) 貫通コアを撮影する。
- 6) 配管施工完了後、モルタルを充てんし、補修後を撮影する。