

別紙 2

大津市立真野北小学校ほかアスベスト調査業務

場所別調査建材一覧

棟	種別	No.	作業レベル	部位	室	建材	検体数	備考
S63_南校舎棟(3-1)	【外部】	1	3	屋根	勾配屋根	(銅板下の防水層)アスファルトルーフィング	1	
		2	3	外壁	壁	吹付タイル仕上	1	
		3	3	外壁	壁	吹付タイル下地	1	
		4	3	外壁	軒裏	吹付タイル仕上	1	
		5	3	外壁	軒裏	吹付タイル下地	1	
	【内部】	6	3	床	各洗面場、各廊下、各階段室、1、3階教材庫、1階 家庭室、準備室、2階 各職員便所、各更衣室、前室、3階 視聴覚室、準備室	長尺ビニールシート	1	
		7	3	壁	2階各更衣室、前室	石膏ボード厚み12mm	1	
		8	3	天井	各教室、1階特殊教室、特別活動室、2階職員室	化粧吸音ボード厚み9mm	1	
		9	3	天井	各多目的スペース、各廊下、1階教材庫、家庭室、準備室、2階 印刷室、各更衣室、前室、3階 教材庫、図工室、各準備室	化粧石膏ボード厚み9mm	1	
		10	3	天井	各男子女子便所、洗面場、1階便所、2階各職員便所	ケイカル版厚み6mm	1	
		11	3	天井	2階放送室、調整室、3階視聴覚室	石膏ボード厚み9mm(捨張)	1	
		12	3	天井	2階放送室、調整室、3階視聴覚室	岩綿吸音板厚み9mm	1	
		13	3	天井	PH2階、高架水槽室	スレート・木毛セメント積層板	1	※木毛セメント板のみの場合不要
S63_北・西校舎棟(1, 2)	【外部】	14	3	屋根	勾配屋根、庇	(銅板下の防水層)アスファルトルーフィング	1	
		15	3	外壁	壁	吹付タイル仕上	1	
		16	3	外壁	壁	吹付タイル下地	1	
		17	3	外壁	軒裏	吹付タイル仕上	1	
		18	3	外壁	軒裏	吹付タイル下地	1	
	【内部】	19	3	床	各 洗面所、階段室、配膳室、手洗所、廊下、1階 配膳室、階段下物入、教材室、2階 理科室、薬品庫、教材庫	長尺ビニールシート	1	
		20	3	巾木	1階器具庫	ソフト巾木	1	
		21	3	壁	各廊下、3階図書室	石膏ボード厚み12mm(捨張)	1	
		22	3	壁	各 廊下、男児女子便所、洗面所、手洗所、1階 配膳室、2階 薬品庫	ケイカル板厚み6mm	1	
		23	3	天井	各 教室	化粧吸音ボード厚み9mm	1	
		24	3	天井	各 多目的スペース、配膳室、廊下、1階 教材室、保健室、2階 理科室、事務室、3階 音楽準備室、図書室	化粧石膏ボード厚み9mm	1	
		25	3	天井	各 階段室、1階 器具庫	石膏ボード厚み9mm(仕上)	1	
		26	3	天井	1階 休憩室	杉証化粧石膏ボード厚み9mm	1	
		27	3	天井	2階 校長室、3階 各音楽室	岩綿吸音板厚み9mm	1	
		28	3	天井	2階 校長室、3階 各音楽室	石膏ボード厚み9mm(捨張)	1	
		29	3	天井	1階 EV機械室	スレート・木毛セメント積層板	1	※木毛セメント板のみの場合不要
S63_体育館(4)	【外部】	30	3	屋根	体育館、階段	スレート・木毛セメント積層板	1	※木毛セメント板のみの場合不要
		31	3	屋根	体育館、階段	(銅板下の防水層)アスファルトルーフィング	1	
		32	3	外壁	軒裏	石綿ケイカル板厚み6mm	1	
		33	3	外壁	壁	吹付タイル仕上	1	
		34	3	外壁	壁	吹付タイル下地	1	
		35	3	天井	体育館出入口	吹付タイル仕上	1	
		36	3	天井	体育館出入口	吹付タイル下地	1	

S63_体育館(4)	【内部】	37	3	床	玄関、器具庫、各更衣室、各便所、各控室、監理室、階段	長尺ビニールシート	1	
		38	3	巾木	各更衣室、各控室、階段	ビニール巾木	1	
		39	3	壁	玄関、階段	マスチック塗装(CE)	1	
		40	3	壁	各控室、ギャラリー控室、ブドウ棚、階段	石膏ボード厚み12mm	1	
		41	3	天井	玄関、放送室	ロックウール吸音板厚み9mm	1	
		42	3	天井	玄関、放送室	石膏ボード厚み9mm(捨張)	1	
		43	3	天井	各更衣室、各便所、各控室、管理室、小体育室、階段	化粧石膏ボード厚み9mm	1	
H03_増築棟(3-2)	【外部】	44	3	屋根	勾配屋根、庇	(鋼板下の防水層)アスファルトルーフィング	1	
		45	3	外壁	壁	吹付タイル仕上	1	
		46	3	外壁	壁	吹付タイル下地	1	
		47	3	外壁	軒裏	吹付タイル仕上	1	
		48	3	外壁	軒裏	吹付タイル下地	1	
	【内部】	49	3	床	廊下	長尺ビニールシート	1	
		50	3	天井	各教室	化粧吸音ボード厚み9mm	1	
		51	3	天井	廊下	化粧石膏ボード厚み9mm	1	
各棟	【内部】	52	3			耐火二層管	2	
							レベル1小計	0
							レベル2小計	0
							レベル3小計	53
							合計	53

※表中アスベスト検体数は分析調査業者決定後、現地調査時に変動する可能性がありますので、その際は精算変更を行ってください。
※機械設備に伴う採取箇所については、協議によります。

[施設名]田上小学校
アスベスト分析調査建材

番号	棟	種別	作業レベル	部位	室	建材	検体数	備考	
1	S48普通教室棟(3-3)	【内部:仕上材】	3	壁	教室	プラスター塗り	1		
2			3	天井	教室	プラスターボード	1		
3			3	天井	配膳室	フレキシブル板	1		
4			3	天井	配膳室	木毛セメント板	1		
5		【外部:仕上材】	3	外壁	-	アクリルリシン吹付材及び下地調整材	1		
6		【外部:防水材】	3	屋上	-	防水材(図面がないため詳細不明)	1		
6	S54普通特別教室棟(12-1)	【外部:仕上材】	3	外壁	-	アクリルリシン吹付材及び下地調整材	1		
7		【内部:仕上材】	3	床	階段室	アートフロアー塗材	1		
8			3	床	廊下	Pタイル	1		
9			3	床	音楽室	塩ビシート	1		
10			3	天井	図工室	ジブトーン	1		
10			3	梁型	図工室	プラスター塗り	1		
11			3	天井	女子便所	アスベストラックス	1		
12			3	天井	音楽室	岩綿吸音板	1		
13			3	外壁	-	アクリルリシン吹付材及び下地調整材	1		
14		S56普通特別教室棟(12-2)	【外部:仕上材】	3	外壁(渡り廊下)	-	アクリルリシン吹付材及び下地調整材	1	
15	【内部:仕上材】		3	床	階段室	アートフロアー塗材	1		
16			3	床	廊下	Pタイル	1		
17			3	天井	男子便所	アスベストラックス	1		
18			3	天井	昇降口	ジブトーン	1		
19			【外部:仕上材】	3	外壁	-	アクリルリシン吹付材及び下地調整材	1	
20	S57特別管理普通教室棟(12-3)	【内部:仕上材】	3	床	廊下	Pタイル	1		
21			3	床	視聴覚教室	塩ビシート	1		
22			3	巾木	OR	塩ビ巾木	1		
23			3	天井	廊下	ジブトーン	1		
24			【内部:仕上材】	3	天井	視聴覚教室	ロックウール吸音板	1	
25		S58管理棟(12-4)	【外部:仕上材】	3	外壁	-	アクリルリシン吹付材及び下地調整材	1	
26	【外部:仕上材】		3	床	廊下	Pタイル	1		
27			3	巾木	印刷室	塩ビ巾木	1		
28			3	壁	更衣室	ビニルクロス	1		
29			3	天井	廊下	ジブトーン	1		
30			3	天井	更衣室	ビニルクロス	1		
31			3	天井	EV機械室	木毛版	1		
32			【外部:防水材】	3	屋根	-	アスファルト防水	1	
33			【外部:仕上材】	3	外壁	-	アクリルリシン吹付材及び下地調整材	1	
34	H1普通教室特別棟(16-2)		【内部:仕上材】	3	床	廊下	ノンアスベストタイル	1	
35		3		巾木	塩ビ巾木		1		
36							0		
37		3		腰壁	ケイ酸カルシウム板		1		
38						0			
39						0			
40		3		天井	音楽室	岩綿吸音板	1		
41		H4普通教室棟(20.21)		【外部:仕上材】	3	外壁	-	吹付タイル材及び下地調整材	1
42	【内部:仕上材】		3	庇裏	-	アクリルリシン吹付材及び下地調整材	1		
43							0		
44			3	床	更衣室	防塵塗装(エポキシ系)	1		
45			3	壁	OR	石綿ケイ酸カルシウム板	1		
46							0		
47			3	天井	昇降口	石綿ケイ酸カルシウム板	1		
48			3	天井	昇降口	アクリルスタッコ吹付材及び下地調整材	1		
49							0		
50							0		
51					0				
52	H7屋内運動場(23)	【外部:仕上材】	3	外壁	-	吹付タイル材及び下地調整材	1		
53		【内部:仕上材】	3	屋根	-	フッ素樹脂塗装鋼板	1		
54			3	天井	ポーチ	石綿ケイ酸カルシウム板	1		
55							0		
56							0		
57			3	巾木	男子更衣室	塩ビ巾木	1		
58							0		
59			2	壁	階段室	内装用吹付タイル材及び下地調整材	1		
60							0		
61			3	天井	体育室	カラー木毛セメント板	1		
62							0		
63							0		
64							0		
65			S61渡り廊下	【内部:仕上材】	3	内壁	-	吹付タイル材及び下地調整材	1
66					0				
67	【外部:仕上材】	3		外壁	-	アクリルリシン吹付材及び下地調整材	1		
68	【内部:仕上材】	3		天井	-	ジブトーン	1		
70	S63普通教室特別棟(16-1)	-	3	※図面がないため、想定の数量を計上しています。			9		
71	S50普通教室棟(3-4)	-	3	※図面がないため、想定の数量を計上しています。			9		
72	S48普通教室棟(3-3)	【内部】	2	-	-	設備配管保温材	1		
	S54普通特別教室棟(12-1)	【内部】	2	-	-	設備配管保温材	1		
	S48普通教室棟(3-3)	【内部】	3	-	-	耐火二層管	1		
	S56普通特別教室棟(12-2)	【内部】	3	-	-	耐火二層管	1		
	S63普通教室特別棟(16-1)	【内部】	3	-	-	耐火二層管	1		
						レベル1小計	0		
						レベル2小計	2		
						レベル3小計	75		
						合計	77		

※表中アスベスト検体数は、分析調査業者決定後、現地調査時に変動する可能性がありますので、その際は清算変更を行ってください。
※屋内運動場天井や各屋根材の検体採取には足場が必要と思われます。
※屋根検体採取は、採取後の防水性能に支障のないようにしてください。
※有資格者による分析調査が必要となります。
※室名は主な部屋を記載しています。同様の建材を使用している部屋からの採取でも可であるため、添付図面を参照ください。
※機械設備に伴う採取箇所については、協議によります。
※外壁塗材は、仕上げ材及び下地調整材に含有があった場合、どちらの層に含まれていたかも併せて報告してください。

アスベスト調査分析建材
[施設名] 小野小学校 北,南,西校舎棟・体育館（トイレ）

棟	種別	No.	作業レベル	部位	室	建材	検体数	備考
S54_南・西校舎棟(1,5)	【内部】	1	3	天井	各階廊下	石膏ボード厚み9mm	1	
		2	3	天井	各階全便所 (用務員室便所を除く)	石綿ケイカル板厚み6mm	1	
		3	3	天井	1階用務員室便所	石綿板厚み4mm	1	
		4	3	床	2, 3階廊下	ウレタン樹脂塗床	1	
S56_北校舎棟(3)	【内部】	5	3	床	1階配膳室、2, 3階廊下	ウレタン樹脂塗床	1	
		6	3	床	2, 3階男子女子便所	ウレタン樹脂塗床	1	
		7	3	天井	各階廊下	ジブトーン厚み9mm	1	
		8	3	天井	各階男子女子便所	ケイカル板厚み6mm	1	
S55_体育館(2)	【内部】	9	3	床	手洗い場	ビニールタイル	1	
		10	3	天井	手洗い場、男子女子便所	ケイカル板厚み6mm	1	
		11	3	巾木	手洗い場	ビニール巾木	1	
S54_南・西校舎棟(1,5) S55_体育館(2)	【内部】	12	2			配管保温材	2	機械設備
S54_南・西校舎棟(1,5) S56_北校舎棟(3)	【内部】	13	3			耐火二層管	2	機械設備
レベル1小計							0	
レベル2小計							2	
レベル3小計							13	
合計							15	

※表中アスベスト検体数は分析調査業者決定後、現地調査時に変動する可能性がありますので、その際は精算変更を行ってください。
※屋内運動場天井や各屋根材の検体採取には昇降設備が必要と思われます。
※屋根検体採取は、採取後の防水性能に支障のないようにしてください。
※有資格者による分析調査が必要です。
※室名は主な部屋を記載しています。同様の建材を使用している部屋からの採取も可能です。添付図面をご参照ください。
※塗装材料に石綿の含有があった場合は、仕上げ材又は下地調整材のどちらに含有されていたかの情報を含めてください。
※機械設備に伴う採取箇所については協議によります。

アスベスト調査分析建材
[施設名] 仰木小学校 北校舎棟及び体育館（トイレ）

棟	種別	No.	作業レベル	部位	室	建材	検体数	備考
S53_体育館棟(8)	【内部】	1	3	天井	便所	石綿大平板	1	
S55_北校舎棟(9-1)	【内部】	2	3	床	各階廊下	ビニールタイル	1	
		3	3	天井	各階廊下	ジブトーン厚み9mm	1	
		4	3	天井	各階便所	アスベストラックス厚み6mm	1	
S57_北校舎棟(9-3)	【内部】	5	3	床	各階廊下	ビニールタイル	1	
		6	3	天井	各階廊下	ジブトーン厚み9mm	1	
		7	3	天井	各階便所	ケイカル板厚み6mm	1	
S53_体育館棟(8) S55_北校舎棟(9-1)	【内部】	8	2			配管保温材	2	機械設備
S55_北校舎棟(9-1) S57_北校舎棟(9-3)	【内部】	9	3			耐火二層管	2	機械設備
レベル1小計							0	
レベル2小計							2	
レベル3小計							9	
合計							11	

※表中アスベスト検体数は分析調査業者決定後、現地調査時に変動する可能性がありますので、その際は精算変更を行ってください。
※屋内運動場天井や各屋根材の検体採取には昇降設備が必要と思われます。
※屋根検体採取は、採取後の防水性能に支障のないようにしてください。
※有資格者による分析調査が必要です。
※室名は主な部屋を記載しています。同様の建材を使用している部屋からの採取も可能です。添付図面をご参照ください。
※塗装材料に石綿の含有があった場合は、仕上げ材又は下地調整材のどちらに含有されていたかの情報を含めてください。
※機械設備に伴う採取箇所については協議によります。

[比叡平小学校トイレ改修工事設計業務]

アスベスト分析調査建材

棟	種別	作業レベル	部位	室	建材	検体数	備考
S54新築棟①-1	【外部】	3	外壁		アクリルリシン吹付材→アスベスト含有無し	0	R1調査済
	【内部】	3	天井	1～4F便所	アスベストラックス	1	
		3	壁(腰壁)	1～4F便所	マスチック塗材	1	
		3	壁	1～4F便所	プラスター塗	1	
S55体育館②	【外部】	3	外壁		アクリルリシン吹付材	1	
	【内部】	3	天井	1F便所、屋外便所	石綿板	1	
S55新築棟①-2	【外部】	3	外壁		アクリルリシン吹付材→アスベスト含有無し	0	R1調査済
	【内部】	3	天井	1～4F便所	アスベストラックス	1	
レベル1小計						0	
レベル2小計						0	
レベル3小計						6	
合計						6	

※表中アスベスト検体数は分析調査業者決定後、現地調査時に変動する可能性がありますので、その際は精算変更を行ってください。

※有資格者による分析調査が必要です。

※室名は主な部屋を記載しています。同様の建材を使用している部屋からの採取も可能です。添付図面をご参照ください。

※塗装材料に石綿の含有があった場合は、仕上げ材又は下地調整材のどちらに含有されていたかの情報を含めてください。

※機械設備に伴う採取箇所については協議によります。

[中央小学校トイレ改修工事設計業務]

アスベスト分析調査建材

棟	種別	作業レベル	部位	室	建材	検体数	備考
S45新築棟	【外部:外壁仕上材】	1	外壁		アクリルリシン吹付材	0	H15撤去済
	【内部:成形板】	3	天井	1,2,3F便所、1～3F手洗い	化粧PB	0	H23改修
		3	床	1～3F手洗い	アートのフロア	1	
		3	壁	1,2,3F便所、1～3F手洗い	グラスタースタ	1	H23撤去済
		3	トイレブース	1,2,3F便所	ヨドウォール	0	H23撤去済
	【内部】	2			設備配管保温材	0	
	【内部】	3			耐火二層管	0	
	【内部:成形板】	3	天井	1F便所	化粧石膏ボード	0	
						レベル1小計	0
						レベル2小計	0
						レベル3小計	2
						合計	2

※表中アスベスト検体数は分析調査業者決定後、現地調査時に変動する可能性がありますので、その際は精算変更を行ってください。

※屋内運動場天井や各屋根材の検体採取には昇降設備が必要と思われます。

※屋根検体採取は、採取後の防水性能に支障のないようにしてください。

※有資格者による分析調査が必要です。

※室名は主な部屋を記載しています。同様の建材を使用している部屋からの採取も可能です。添付図面をご参照ください。

※塗装材料に石綿の含有があった場合は、仕上げ材又は下地調整材のどちらに含有されていたかの情報を含めてください。

※機械設備に伴う採取箇所については協議によります。

※石綿は平成18年9月の安衛令の改正により全面製造禁止となりましたが、代替品が確立していない特定分野の部材については、平成24年3月に全ての代替技術が確立し、石綿が完全に製造禁止となるまでは、製造の禁止が猶予されていました。そのため、令和7年の予算要求用の概算時においては、上記の建材については石綿含有のおそれがあるものとして分析調査の対象として計上しておりましたが、改めて、当時猶予されていた製品の一覧表(ポジティブリスト)を確認したところ、上記の建材は含まれていないことが分かったため、平成18年9月の安衛令の適用を受けているものとして判断し、検体数を見直しました。